БЛОК бр. 16

БЛОК бр. 24

БЛОК бр. 13

БЛОК бр. 10

БЛОК бр. 14

БЛОК бр. 15

ОК бр. 11

АВЕНИЈА "А"

СТРИЛ 5

АВЕНИЈА "Б"

СТРИЛ 6

АВЕНИЈА "Г"

Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 Г9 Г10 Г11 Г12 Г13 Г14

77,82 77,28 77,45 77,20 77,05 77,00 77,09 77,55 77,60 76,85 76,28

Т01 Т02 Т03 Т04 Т05 Т06 Т07 Т08

ДЕТАЉ ПУТАЊА КРЕТАЊА АУТОЦИСТЕРНИ

Координате тачака обухвата плана		
бр.тачке	Y(m)	X (m)
Г1	7 475 479.81	4 965 797.64
Г2	7 475 660.46	4 965 912.19
Г3	7 475 742.32	4 965 782.22
Г4	7 475 982.55	4 965 941.61
Г5	7 476 168.31	4 965 662.85
Г6	7 476 129.66	4 965 636.80
Г7	7 476 239.82	4 965 473.75
Г8	7 475 957.27	4 965 281.44
Г9	7 475 809.96	4 965 501.71
Г10	7 475 835.00	4 965 518.58
Г11	7 475 693.57	4 965 724.61
Г12	7 475 651.51	4 965 696.55
Г13	7 475 634.60	4 965 722.43
Г14	7 475 560.68	4 965 674.14

Инсталација за пријем, складиштење и намешавање Етанола и ЕТБЕ-а		
бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО1	7 475 956.18	4 965 792.49
ТО2	7 475 986.24	4 965 812.84
ТО3	7 476 069.10	4 965 690.42
ТО4	7 476 066.72	4 965 681.73
ТО5	7 476 042.30	4 965 665.27
Истакалиште камионских и железничких цистерни		
бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО6	7 475 955.11	4 965 867.92
ТО7	7 475 975.28	4 965 875.53
ТО8	7 476 045.71	4 965 771.50
ТО9	7 476 030.22	4 965 756.96
Трафо станица		
бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО10	7 476 042.35	4 965 761.05
ТО11	7 476 047.53	4 965 745.19

легенда

- постојећи објекти и трасе који су предмет реконструкције
- нови објекти и трасе
- зона новоградње
- саобраћајне површине
- путања кретања цистерни до пунилишта
- путања кретања цистерни од пунилишта
- продужење постојећег индустријског колосека бр.22 (није предмет овог пројекта)

ОВИМ ПРОЈЕКТОМ ОБУХВАЋЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ:

I. НОВИ ОБЈЕКТИ:

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ, СКЛАДИШТЕЊЕ И НАМЕШАВАЊЕ ЕТАНОЛА и ЕТБЕ-а, која обухвата:
   - 1/1, 1/2 и 1/3 - Резервоари за етанол FB-13101, FB-13102 и FB-13103
   - 1/4 и 1/5 - Резервоари за ЕТБЕ FB-13201 и FB-13202
   - 1/6 - Пумпна станица
   - 1/7 - Објекат за смештај инсталације за гашење пожара
2. ИСТАКАЛИШТЕ КАМИОНСКИХ И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ЦИСТЕРНИ, које обухвата:
   - 2/1- Наткривено истакалиште камионских и железничких цистерни
   - Прилазни плато за камионске цистерне
   - 2/2- Шахта са сливном посудом V-24101 и пумпама GA-24101A/B
3. ТРАФО СТАНИЦА

II. ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ:

- 4-3576 Железнички утовар са железничком пругом, утоварни крак А
- 5-3576 Железнички утовар са железничком пругом, утоварни крак С
- 4 -3529/1 Аутопунилиште течних нафтних деривата
- 13-529/1 Цевни мост са носачима цевовода
- 22-3529/1 Цевни мост са носачима цевовода (за рад VRU)
- Нови шахт - прикључење на систем зауљене канализације RNP

III. ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ:

- 3 - 3549 Трафостаница TS-E1 - лист непокретности: објекат бр. 3 на кат.парц. 3549
- 29 - 3549 Командна зграда - лист непокретности: објекат бр.29 на кат. парц. 3549
- 1 - 3529/1 Контролна зграда ауто отпреме - лист непокретности: објекат бр.1 на кат. парц. 3529/1
- Постојећи шахт - прикључење на систем зауљене канализације RNP

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а

Регулационо - нивелационо решење локације

- граница обухвата плана
- Г1-Г14 тачке обухвата плана
- граница блока
- постојећи објекти
- граница комплекса РНП

НАМЕНА ИЗ ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- производна постројења (1)
- манипулација (2)
- реконструкција

- 76,28 нивелација
- меродавно возило - цистерна са симулацијом кретања
- постојећи индустријски колосек бр.22
- продужетак постојећег инд. колосека бр.22

N W E S

100м 50 0 100 200 300 400 500

УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО		Назив плана: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а	Број: 05 - 8 0/ 2020; Знак:
		Фаза израде: урбанистички пројекат	Шифра:
Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш дипл. инж. арх.	Парафа:	Назив цртежа: Регулационо-нивелационо решење локације	
Планери сарадници: Татјана Вуксан дипл. инж. геогр. Марко Марић дипл. инж. геод.			
Техничка обрада: Весна Ромчев мол. тех.		Размера: 1 : 1 000	Број цртежа: 3