Координате тачака обухвата плана

бр.тачке	Y(m)	X (m)
Г1	7 475 479.81	4 965 797.64
Г2	7 475 660.46	4 965 912.19
Г3	7 475 742.32	4 965 782.22
Г4	7 475 982.55	4 965 941.61
Г5	7 476 168.31	4 965 662.85
Г6	7 476 129.66	4 965 636.80
Г7	7 476 239.82	4 965 473.75
Г8	7 475 957.27	4 965 281.44
Г9	7 475 809.96	4 965 501.71
Г10	7 475 835.00	4 965 518.58
Г11	7 475 693.57	4 965 724.61
Г12	7 475 651.51	4 965 696.55
Г13	7 475 634.60	4 965 722.43
Г14	7 475 580.68	4 965 674.14

Инсталација за пријем, складиштење и намешавање Етанола и ЕТБЕ-а

бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО1	7 475 956.18	4 965 792.49
ТО2	7 475 986.24	4 965 812.84
ТО3	7 476 069.10	4 965 690.42
ТО4	7 476 066.72	4 965 681.73
ТО5	7 476 042.30	4 965 655.27

Истакалиште камионских и железничких цистерни

бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО6	7 475 955.11	4 965 867.92
ТО7	7 475 975.28	4 965 875.53
ТО8	7 476 045.71	4 965 771.50
ТО9	7 476 030.22	4 965 756.96

Трафо станица

бр.тачке	Y(m)	X (m)
ТО10	7 476 042.35	4 965 761.05
ТО11	7 476 047.53	4 965 745.19

легенда

- зона новоградње
- саобраћајне површине
- путања кретања цистерни до пунилишта
- путања кретања цистерни од пунилишта
- продужење постојећег индустријског колосека бр.22 (није предмет овог пројекта)

ОВИМ ПРОЈЕКТОМ ОБУХВАЋЕНИ СУ СЛЕДЕЋИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ:

I. НОВИ ОБЈЕКТИ:

1. ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМ, СКЛАДИШТЕЊЕ И НАМЕШАВАЊЕ ЕТАНОЛА И ЕТБЕ-а, која обухвата:
   - 1/1, 1/2 и 1/3 - Резервоари за етанол FB-13101, FB-13102 и FB-13103
   - 1/4 и 1/5 - Резервоари за ЕТБЕ FB-13201 и FB-13202
   - 1/6 - Пумпна станица
   - 1/7 - Објекат за смештај инсталације за гашење пожара
2. ИСТАКАЛИШТЕ КАМИОНСКИХ И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ЦИСТЕРНИ, које обухвата:
   - 2/1- Наткривено истакалиште камионских и железничких цистерни
   - Припазни плато за камионске цистерне
   - 2/2- Шахта са сливном посудом V-24101 и пумпама GA-24101A/B
3. ТРАФО СТАНИЦА

II. ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ:

- 4-3576 Железнички утовар са железничком пругом, утоварни крак А
- 5-3576 Железнички утовар са железничком пругом, утоварни крак С
- 4 -3529/1 Аутопунилиште течних нафтних деривата
- 13-529/1 Цевни мост са носачима цевовода
- 22-3529/1 Цевни мост са носачима цевовода (за рад VRU)
- Нови шахт - прикључење на систем зауљене канализације RNP

III. ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ:

- 3 - 3549 Трафостаница TS-E1 - лист непокретности: објекат бр. 3 на кат.парц. 3549
- 29 - 3549 Командна зграда - лист непокретности: објекат бр.29 на кат. парц. 3549
- 1 - 3529/1 Контролна зграда ауто отпреме - лист непокретности: објекат бр.1 на кат. парц. 3529/1
- Постојећи шахт - прикључење на систем зауљене канализације RNP

ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- водовод - пожарна
- водовод - сирова
- фекална канализација
- уљна канализација
- атмосферска канализација
- траса електроенергетских видова
- телекомуникациони водови
- гасовод

ПЛАНИРАНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

- кабловска траса електроенергетских видова
- траса оптичког ТТ кабла
- водовод - сирова
- нова траса цевовода
- подземни цевоводи система за гашење пожара

1/1, 1/2 и 1/3 - Резервоари за етанол FB-13101, FB-13102 и FB-13103
1/4 и 1/5 - Резервоари за ЕТБЕ FB-13201 и FB-13202
1/6 - Пумпна станица
1/7 - Објекат за смештај инсталације за гашење пожара
2/2 - Шахта са сливном посудом V-24101 и пумпама GA-24101A/B

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а

Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре

легенда

- граница обухвата плана
- Г1-Г14 тачке обухвата плана
- граница блока
- постојећи објекти
- граница комплекса РНП

НАМЕНА ИЗ ВАЖЕЋЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- производна постројења (1)
- манипулација (2)
- реконструкција

100м 50 0 100 200 300 400 500

УРБАНИЗАМ ПАНЧЕВО		Назив плана: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а	Број: 05 - 8 0/ 2020; Знак: ; Фаза израде: урбанистички пројекат; Шифра:
Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш дипл. инж. арх.	Парафа:	Назив цртежа: Приказ саобраћаја и комуналне инфраструктуре	
Планери сарадници: Татјана Вуксан дипл. инж. геогр.; Петар Петровић дипл.инж.грађ.; Оливера Радуловић дипл.инж.арх.; Срђан Воденичар дипл.инж.маш.; Весна Суботић дипл.инж.геогр.; Марко Марић дипл. инж. геод.			
Техничка обрада: Гордана Којић мех. тех.		Размера: 1 : 1 000	Број цртежа: 4