


1.1. НАСЛОВНА СТРАНА

	1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
Инвеститори:	ПАН-ПАН ИНВЕСТ Д.О.О. Београд Булевар Зорана Ђинђића бр.203, Нови Београд	
Објекти:	Стамбено-пословни објекат А Стамбени објекат Б Помоћни објекат- ограда у ул.Жарка Зрењанина бр.83, Панчево к.п. 6210 К.О. Панчево	
Врста техничке документације:	ИДР – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ	
Назив и ознака дела пројекта:	1- пројекат архитектуре	
За грађење/ извођење радова:	ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА	
Пројектант:	„BRUTARQ“ ДОО, ул.Стојана Новаковића бр.11, Београд	
Одговорно лице пројектанта:	директор Ђорђе Јакшић	
Потпис:	 	Електронски потпис:
Одговорни пројектант:	Милош Јакшић, дипл. инж. арх.	
Број лиценце:	300 2754 03	
Потпис:		Електронски потпис:
Број техничке документације:	09-2022 - А	
Место и датум:	Београд, 01.06.2022.	

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна пројекта архитектуре
1.2.	Садржај пројекта архитектуре
1.3.	Одлука о одређивању одговорног пројектанта ИДР – 1 архитектура
1.4.	Изјава одговорног пројектанта ИДР – 1 архитектура
1.5.	Текстуална документација
1.6.	Нумеричка документација
1.7.	Графичка документација
	1. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ - ПАРТЕР
	2. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ - ПОДРУМ
	3. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ – КРОВНЕ РАВНИ
	4. ОСНОВА ТЕМЕЉА ОБЈЕКТА А И Б
	5. ОСНОВА ПОДРУМА ОБЈЕКТА А И Б
	6. ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ОБЈЕКТА А И Б
	7. ОСНОВА 1.СПРАТА ОБЈЕКТА А И Б
	8. ОСНОВА 2.СПРАТА ОБЈЕКТА А и ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА ОБЈЕКТА Б
	9. ОСНОВА ПОВУЧЕНОГ СПРАТА ОБЈЕКТА А и ОСНОВА ГАЛЕРИЈЕ ПОВУЧЕНОГ СПРАТА ОБЈЕКТА Б
	10. ОСНОВА ГАЛЕРИЈЕ ПОВУЧЕНОГ СПРАТА ОБЈЕКТА А
	11. ОСНОВА КРОВНИХ РАВНИ
	12. ПРЕСЕК 1-1
	13. ПРЕСЕК 2-2
	14. ПРЕСЕК 3-3
	15. ПРЕСЕК 4-4
	16. ФАСАДА ОБЈЕКТА А - југозапад
	17. ФАСАДА ОБЈЕКТА А - североисток
	18. ФАСАДА ОБЈЕКТА Б - југозапад
	19. ФАСАДА ОБЈЕКТА Б - североисток
	20. БОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА А и ОБЈЕКТА Б - југоисток
	21. БОЧНЕ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА А и ОБЈЕКТА Б - северозапад
	22. ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ОГРАДА – СИТУАЦИОНИ ПЛАН
	23. ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ОГРАДА – ПОЗИЦИЈА 1 И 2
	24. ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ОГРАДА – ПОЗИЦИЈА 3

1.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/1, 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20,52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начинвршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део Идејног решења (ИДР) за
изградњу стамбено-пословног објекта А,
стамбеног објекта Б и помоћног објекта-ограда
у ул.Жарка Зрењанина бр.83, Панчево
на к.п. 6210 К.О. Панчево, одређује се:

Милош Јакшић, дипл.инж.арх. 300 2754 03

Пројектант: „BRUTARQ“ ДОО, ул.Стојана Новаковића бр.11, Београд

Одговорно лице/заступник:

Ђорђе Јакшић, директор

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:

09-2022-A

Место и датум:

Београд, 01.06.2022.

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ који је део Идејног решења (ИДР)
за изградњу стамбено-пословног објекта А, стамбеног објекта Б и помоћног
објекта-ограда у ул.Жарка Зрењанина бр.83, Панчево на к.п. 6210 К.О. Панчево

Милош Јакшић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објекта и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :
Број лиценце:

Милош Јакшић дипл.инж.арх.
300 2754 03

Печат:

Потпис:



Број техничке документације:
Место и датум:

09-2022-А
Београд, 01.06.2022.

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА А спратности По+П+2+Пс,
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА Б спратности По+П+1+Пс и ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА-
ОГРАДЕ у ул.Жарка Зрењанина бр.83 у Панчеву , к.п.6210 К.О.Панчево

Плански основ: План генералне регулације целина 1 шири центар(круг обилазнице) у Панчеву, („Сл.лист града Панчево“ број 19/2012, 27/12-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка и 20/14).

Кат.парцела бр.6210 К.О.Панчево се налази у градском блоку бр.162 у зони СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА – (зона изван центра), грађевинско земљиште остале намене.

Број катастарске парцеле и назив к.о. : **6210 КО Панчево**

Површина катастарске парцеле : **1192,00 м²**

ширина уличног фронта: **19,82 м**

Место градње: **Панчево**

Улица и број: **Ул. Жарка Зрењанина бр. 83.**

Инвеститори: **ПАН-ПАН ИНВЕСТ Д.О.О. Београд**

Булевар Зорана Ћинђића бр.203, Нови Београд

Постојеће стање:

На предметној парцели су према катастру непокретности евидентирани следећи објекти:

1.4 остале зграде која је у катастру непокретности уписана као објекат бр.1, преузет из земљишне књиге

1.5 зграда здравства која је у катастру непокретности уписана као објекат бр.2, изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта

1.6 зграда здравства која је у катастру непокретности уписана као објекат бр.3, изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта

1.7 остале зграде која је у катастру непокретности уписана као објекат бр.4, изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта

Пројектом рушења у оквиру ПГД се предвиђа уклањање свих објеката са предметне парцеле.

КОНЦЕПТ:

Идејним решењем на предметној парцели је предвиђена изградња:

- **вишепородичног стамбено - пословног објекта А са 16 (шеснаест) стамбених јединица и једним пословним простором, у зони уличне регулације**

- **стамбеног објекта Б са 16 (шеснаест) стамбених јединица, у зони унутрашњости парцеле**

- **помоћног објекта – дворишне зидане ограде.**

Новопланирани објекти А и Б су по карактеру двострано узидани објекти, у непрекинутом низу, на међи од једне до друге бочне границе парцеле у оквиру зоне градње.

Положај објеката на парцели је према условима хоризонталне и вертикалне регулације.

Објекат А је постављен на регулациону линију на растојењу од 0,0цм- 53,0 цм.Сви објекти су постављени унутар сопствене грађевинске парцеле и не прелазе регулациону линију, осим у зони тераса.

Објекти су постављени у оквиру простора зоне градње која је дефинисана предњом, задњом грађевинском линијом и бочним границама парцеле.

Новопланирани објекти и сви њихови делови, укључујући и темеље, не прелазе границе суседних парцеле, рачунајући и ваздушни и подземни простор.

Параметри остварени Идејним решењем:

Бруто површина под објектом А	379,75 m ²
Бруто површина под објектом Б	383,76 m ²
Бруто површине дилатација ка суседима	16,23 m ²
Бруто површина помоћног објекта - ограде плаца:	12,15 m ²
Бруто површине елемената вентилације:	6,00 m ²
Бруто површина пешачке стазе и поплочаних површина:	33,22 m ²
Бруто површине под суседним објектима:	1,63 m ²
укупно површина под објектима и манипулативним површинама:	833,04 m²
Индекс заузетости парцеле (макс.дозвољен 70%)	69,86%
Површина зеленила (мин.потребна 30%)	359,26 m ² (30,14%)
Површина под високим растињем (мин.10 % од зеленила):	36,90 m ²
БРГП укупно објекта А и Б :	4554,32 m ²
БРГП укупно објекта А и Б и ограде:	4566,47 m ²

1/ вишепородични стамбено-пословни објекат А – објекат на уличној регулацији

(категорија Б, класификација: 112221), бруто површине 1995,20 м²
(категорија Б, класификација: 122011), бруто површине 57,00 м²
(категорија В, класификација: 124210), бруто површине 400,30 м²

Укупна бруто површина објекта износи	2452,50 м²
БРГП надземна објекта А износи	1926,15 м ²
БРГП подземна објекта А износи	526,35 м ²

Стамбено-пословни објекат А који је предмет пројектовања је спратности **По+П+2+Пс са дуплексом**. На парцели је објекат постављен према регулационој линији. **Има шеснаест стамбених јединица различитих структура и један пословни простор** у приземљу коме је намена трговина.

Објекат је правоугаоног, неправилног облика.

Висина венца објекта износи 9,36 м, венац се налази на коти + 9,14м (АК 85,54), а висина слемена износи 15,50м слеме се налази на коти +15,28 (АК 91,68) што се уклапа у максимално дозвољене висине за венац 11,5 м и слеме до 15,5 м.

Колски и пешачки приступ објекту је из улице Жарка Зрењанина. Кота приземља пословног простора је за 0,22 м виша у односу на коту приступног тротоара.

Од улице Жарка Зрењанина, кроз приземље објекта А је формиран пешачки ајнфорт ширине 2,40м и 2,00м, са рампом нагиба 5% која задовољава услове приступа лицима са посебним потребама и којим се приступа унутрашњем дворишту и пешачком улазу у објекат Б.

Удаљеност објекта А од објекта Б у унутрашњости парцеле износи 10,70м што испуњава услов растојања минимум 2/3 висине вишег објекта (15,50м x 2/3= 10,33м).

Грађевински елементи на уличној фасади

Према плану:

„...У уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м; минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 40% (односи се на део одлуке под бр.бп7.) уз услов да положај испада буде усклађен са положајима осталих отвора на фасади, као и осталим њеним елементима - ова напомена се односи на испаде према јавним површинама...

...На делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00 м) – 1,20 м, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља...”

Обзиром да је улични фронт шири од 10м и износи 19,82м, формирани су грађевински елементи на уличној фасади. Предвиђена је тренспарентна надстрешница ширине 6,97м која прелази регулациону линију за 1,03 м, на висини 3,20м изнад коте тротоара.

Такође, планирани су препусти у виду тераса на висини 3,20 изнад тротоара, у ширини препуста преко регулационе линије од 0,62 -1,00 м.

-Површина препуста *на уличној фасади објекта А* износи 43,55м², односно 14,80% површине фасаде (услов максималног заузећа уличне фасаде до 40%).

-Површина препуста *на дворишној фасади објекта А* износи 73,13м², односно 24,62% површине фасаде (услов максималног заузећа фасаде до 30%).

Ниједан испуст не угрожава приватност суседних објеката. На бочним фасадама објекта нема отвора.

Према плану, површине препуста, на свакој од фасада објеката, задовољавају максимални дозвољени проценат заузећа.

Намена етажа:

У нивоу подрума објекта налази се гаражни простор, техничке просторије и простор за комуникацију. У средишњем делу објекта је формиран заједнички простор за комуникацију који се састоји од степенишног простора и једног путничког лифта димензија окна 1,70м /1,80м које задовољава услове коришћења за особе са инвалидитетом. Излаз на кров је предвиђен из заједничког степенишног простора преко пењалица и кровног капка. Стамбене јединице на надземним етажама су оријентисане ка улици или ка дворишту.

Етажа повученог спрата је формирана као двоетажна (дуплекси), са галеријама којима се приступа унутрашњим степеништима из сваке стамбене јединице повученог спрата.

Фасадно платно повученог спрата објекта повучено је 1,50м у односу на фасадну раван основног објекта ка улици (без рачунатих испуста). Формирани простор се користи као тераса, а у висини пода галерије формирана је транспарентна надстрешница у габариту основног објекта.

Објекат има подземну подрумску етажу где су смештене техничке просторије, комуникације и **гаража са 17 гаражних места. За сваку стамбену јединицу планирано је по једно гаражно место као и једно за пословни простор** - намена трговина. Предвиђене су паркинг платформе типа Wöhr Parklift 405-200- D за 16 гаражних места и предвиђено је једно гаражно место за особе са посебним потребама (5% од укупног броја гаражних места).

Услови за паркинг платформе су димензије простора:

Укупна ширина простора за 4 (2 x 2) паркинг места 5,30м

Укупна дужина простора за 4 (2 x 2) паркинг места 5,30м

Минимална висина 3,35м

Дубина јама 2,00м

Колски приступ гаражи је преко грејане рампе нагиба 15%, ширине 3,50 м из улице Жарка Зрењанина. Омогућен је приступ возилима хитне помоћи. Улаз за ватрогасна возила у гаражу није потребан за предметну класу објекта.

Корисна нето површина гараже А износи 396,75 м².

Грађевинска нето површина гараже А износи 283,51 м².

Гаража је опремљена системом за вентилацију. Површина отвора за вентилацију на парцели за објекат А износи 3,00 м².

Стамбене јединице које у саставу просторија немају помоћну оставу, имају своје припадајуће оставе у оквиру заједничких простора у приземљу објекта.

2/ вишепородични стамбени објекат Б – у унутрашњости парцеле

(катеорија Б, класификација: 112221), бруто површине 1650,52 м²

(катеорија В, класификација: 124210), бруто површине 451,30 м²

Укупна бруто површина објекта износи 2101,82 м²

БРГП надземна објекта Б износи 1508,98 м²

БРГП подземна објекта А износи 592,84 м²

Стамбени објекат Б који је предмет пројектовања је спратности **По+П+1+Пс са дуплексом**. Има **шеснаест стамбених јединица различитих структура**. Постављен је као обострано узидан, у унутрашњем делу парцеле са удаљењем од 10,70 м од објекта А, што задовољава услов да објекти на парцели имају међусобно растојање минимум 2/3 висине вишег објекта (за висину 15,50м удаљење је минимум 10,33м). Објекат је правоугаоног, неправилног облика.

Простор између објеката А и Б представља зелену површину која се формира изнад таванице подземне етаже као кровна башта, са пешачком стазом за приступ објекту Б.

Објекат Б је од задње границе парцеле удаљен 8,36 - 9,67м.

Висина венца објекта је 6,10м, венац се налази на коти + 5,90м (АК 82,30), а висина слемена износи 12,50м, слеме се налази на коти +12,30м (АК 88,70) што се уклапа у максимално дозвољене висине за венац 8,50м и слеме до 12,5м.

Кота подне плоче галерије је на висини 8,85 м од нивоа терена.

Грађевински елементи на уличној фасади

На објекту нису планирани већи испусти на фасади ка објекту А, осим мање надстрешнице изнад улаза у објекат препуста 0,25 м, ширине 1,66м и транспарентне надстрешнице изнад терасе повученог спрата која излази ван фасадне равни повученог спрата у габариту објекта и целом дужином терасе.

-Површина препуста на фасади објекта Б која гледа на објекат А износи 8,43м², односно 3,58% површине фасаде (услов максималног заузећа фасаде до 30%).

-Површина препуста на дворишној фасади објекта Б износи 0,00м², односно 0% површине фасаде (услов максималног заузећа фасаде до 30%).

Колски и пешачки приступ објекту је из улице Жарка Зрењанина. Кота приземља је за 0,20 м виша у односу на коту терена.

Приступ унутрашњем дворишту и пешачком улазу у објекат Б од улице Жарка Зрењанина је предвиђено кроз пешачки ајнфорт ширине 2,40м у делу ка улици и 2,00м у дубини ајнфорта, са рампом нагиба 5% која задовољава услове приступа лицима са посебним потребама.

На бочним фасадама објекта нема отвора.

Намена етажа:

У нивоу подрума објекта налази се гаражни простор, техничке просторије и простор за комуникацију. У средишњем делу објекта је формиран заједнички простор за комуникацију који се састоји од степенишног простора и једног путничког лифта димензија окна 1,70м /1,80м које задовољава услове коришћења за особе са инвалидитетом. Излаз на кров је предвиђен из заједничког степенишног простора преко пењалица и кровног капка. Стамбене јединице на надземним етажама су оријентисане ка улици или ка дворишту.

Етажа повученог спрата је формирана као двоетажна (дуплекси), са галеријама којима се приступа унутрашњим степеништима из сваке стамбене јединице повученог спрата.

Фасадно платно повученог спрата објекта повучено је 1,50м у односу на фасадну раван основног објекта ка заједничком дворишту. Формирани простор се користи као тераса, а у висини пода галерије формирана је транспарентна надстрешница у габариту основног објекта.

Објекат има подземну подрумску етажу где су смештене техничке просторије, комуникације и **гаража са 16 гаражних места. За сваку стамбену јединицу планирано је по једно гаражно место** од чега једно гаражно место за особе са посебним потребама (5% од укупног броја гаражних места).

Колски приступ гаражи је преко грејане рампе нагиба 15%, из улице Жарка Зрењанина, ширине 3,70 м. Омогућен је приступ возилима хитне помоћи. Улаз за ватрогасна возила у гаражу није потребан за предметну класу објекта.

Корисна нето површина гараже Б износи 387,82 м².

Гаража је опремљена системом за вентилацију. Површина отвора за вентилацију на парцели за објекат Б износи 3,00 м².

Стамбене јединице које у саставу просторија немају помоћну оставу, имају своје припадајуће оставе у оквиру заједничких простора у приземљу објекта.

Технички опис конструкције и материјализације објекта А и објекта Б:

Носећи конструктивни армирано-бетонски скелетни систем чине а.б.стубови, греде и вертикални и хоризонтални серклажи. Темељење објекта је на пуним а.б. темељним плочама. Таванице су пуне а.б. плоче. Између објекта А и Б је предвиђена конструктивна дилатација.

Фасадни зидови су од климаблокова дебљине 20 цм. Унутрашњи зидови између станова су дебљине 20цм, а унутар станова од преградних блокова дебљине 10цм и пуне опеке д=12 цм у подруму.

Кров је пројектован као раван, са плитким кровом од дрвене подконструкције и покривачем од лимених панела, нагиба 6°.

Фасаде објекта су са термоизолацијом од тврдо пресоване минералне вуне дебљине 10 цм са завршном обрадом од бавалита преко лепка и мрежице у комбинацији са површинама обрађеним фасадним листелама од опеке.

Спољна фасадна столарија-прозори су од високоотпорног тврдог пвц-а са вишекоморним системом профила и алуминијумским ролетнама. Крила су застакљена термопан флот нискоемисионим, трослојним стаклом пуњеним аргоним. Унутрашња врата у станове су планирана као сигурносна, опремљена свим потребним оковом и опремом.

Портал улазних врата у објекат и гаражна врата су од елоксираних алуминијума.

Површине пешачких стаза у дворишту и пода „ајнфорт-а“ су од бетонских противклизних плоча.

Подови су од паркета, преко естриха са слојем термоизолације од д=2цм, док су у кухињама и купатилима од керамичких плочица. Сви зидови и плафони су малтерисани, глетовани и бојени полудисперзивном бојом.

Објекти је пројектовани у складу са нормативима за енергетску ефикасност за енергетски разред Ц.

3/ помоћни објекат- ограда

(категорија Г, класификација: 242002) бруто површина 12,15 м².

Ограђивање парцеле је предвиђено зиданом оградом висине 2,0 м од терена. Поставља се у оквиру кат.парцеле број 5210 К.О.Панчево. Армирано-бетонске темељне траке ограде су такође у оквиру парцеле и не прелазе међну линију.

Ограда се зида од бетонских блокова дебљине 20 цм. Обојено је малтерисано и бојено фасадном бојом према предлогу пројектанта.

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

- ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Услови ЈП Урбанизам број 03-231/2022 од 14.04.2022. године

Прикључење на јавну саобраћајницу - улицу Жарка Зрењанина је планирано преко новог саобраћајног прикључка, ширине 6,00 м, према графичком прилогу. Осовинске тачке прикључка су дате у графичкој документацији.

Саобраћајни прикључак ће се извести на парцели 8067/1 К.О.Панчево, улица Жарка Зрењанина, Панчево у свему према условима надлежног предузећа ЈП Урбанизам Панчево.

- ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ МРЕЖУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, ФЕКАЛНЕ И АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

Услови ЈКП „Водовод и канализација Панчево“ број Д 2427/1 од 26.04.2022. године
Инсталације водовода:

На предметној парцели постоји прикључак на водоводну мрежу који се укида. За потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног објекта А и вишепородичног стамбеног објекта Б планиран је нови прикључак ДН 75 Ø65 који ће задовољити потребе снабдевања

- шеснаест стамбених јединица објекта А и једног пословног простора објекта А
- шеснаест стамбених јединица објекта Б:
- унутрашње хидрантске мреже за објекат А: капацитета 5 l/s
- унутрашње хидрантске мреже за објекат Б: капацитета 5 l/s ,
- спољашње хидрантске мреже капацитета 5 l/s , за потребе гашења пожара

у свему према хидрауличком прорачуну и условима ЈКП Водовод и канализација Панчево. У водомерном окну на парцели су предвиђена два главна комбинована водомера пречника Ø50/20 мм за сваки објекат засебно. Од њих се воде разводи са огранцима за појединачне водомере и хидрантски развод. Сваки стан као и пословни простор имају свој засебни водомер. Објекти А и Б имају унутрашњу хидрантску мрежу. Спољњу хидрантску мрежу обезбеђују два постојећа улична хидранта према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево.

Инсталације фекалне канализације:

За потребе прикључења објекта А и објекта Б на уличну фекалну канализациону мрежу, предвиђен је постојећи прикључак у свему према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево. Постојећи ревизиони шахт је у оквиру парцеле, на прописаном растојању од регулационе линије.

Инсталације атмосферске канализације:

На предметној локацији постоји колектор атмосферске канализације пречника ДН 400. За потребе прикључења објекта А и објекта Б на уличну атмосферску канализациону мрежу, предвиђен је нови прикључак АК Ø200 у свему према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево. Предвиђен је ревизиони шахт у оквиру парцеле на прописаном растојању од регулационе линије.

Инсталације хидрантске мреже:

Објекти А и Б имају унутрашњу хидрантску мрежу. Спољњу хидрантску мрежу обезбеђују два постојећа улична хидранта према условима ЈКП Водовод и канализација Панчево.

- ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЈАВНУ МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

Услови Електродистрибуција Србије д.о.о. број 8С.1.1.0.-D.07.15.-128262-22 од 14.04.2022.године

Планирано је да се објекат прикључи на дистрибутивну НН мрежу преко трофазних прикључака. Укупна једновремена снага за оба објекта износи 180kW.

Од КПКЕВ-2П на фасади објекта (угао Жарка Зрењанина и Краљевића Марка) нисконапонски извод 08: КПО задруга Банат, из ТС „ Жарка Зрењанина“изградити нисконапонски кабловски вод каблом типа РР00-А 4 x 150 mm² до КПКЕВ-2П на фасади „објекта А“.

Од КПКЕВ-2Пна фасади „објекта А“до КПКЕВ-2Пна фасади„објектаБ“ изградити нисконапонски кабловски вод каблом типа РР00-А 4 x 150 mm²

Објекат А - стамбено-пословни:

- 16 трофазних бројила са лимитаторима 3x25А (17,25kW) за стамбене јединице
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x25А (17,25kW) за пословни простор

- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за гаражу
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за паркинг платформе
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x16A (11,04kW) за општу потрошњу
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за станарске оставе
- 1 трофазно бројило са осигурачким основама 3x63A (43,47kW) за лифт
- 1 трофазно бројило са осигурачким основама 3x25A (17,25kW) за хидроцил

Објекат Б -стамбени:

- 16 трофазних бројила са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за стамбене јединице
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x16A (11,40kW) за општу потрошњу
- 1 трофазно бројило са лимитаторима 3x25A (17,25kW) за гаражу
- 1 трофазно бројило са осигурачким основама 3x63A (43,47kW) за лифт
- 1 трофазно бројило са осигурачким основама 3x25A (17,25kW) за хидроцил

ОБЈЕКАТ А:

На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу два ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и једног ормана мерног места модула са 6 бројила, Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 2450мм, висине 2000мм и дубине 235мм.

На приступачном месту (делу фасаде предметног објекта) за уградњу прикључне кабловске кутије КПК типа ЕВ-2П, потребно је обезбедити простор ширине 640мм, висине 980мм и дубине 165мм. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ø110мм.

ОБЈЕКАТ Б:

На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу два ормана мерног места (ОММ) модула са 9 бројила и једног ормана мерног места модула са 3 бројила, Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 2100мм, висине 2000мм и дубине 235мм.

На приступачном месту (делу фасаде предметног објекта) за уградњу прикључне кабловске кутије КПК типа ЕВ-2П, потребно је обезбедити простор ширине 640мм, висине 980мм и дубине 165мм. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ø110мм.

Прикључење ће се пројектовати и изводити у свему према условима надлежне Електродистрибуције.

Допуна услова Електродистрибуција Србије д.о.о. број 8С.1.1.0.-D.07.15.-279386-22 од 24.06.2022.године

Додата још 2 трофазна бројила за две подстанице за грејање, једна у објекту А, друга у објекту Б:

- 2 трофазна бројила са осигурачким основама 3x25A (17,25kW) за топлотне подстанице

- ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

Услови Телеком Србије д.о.о. број Д209/125849/2-2022 од 05.04.2022.године

Телекомуникационе инсталације:

За прикључење објекта је планирана изградња приводне тк канализације капацитета 1 ПЕ цев Ø40 mm од постојеће цеви испред регулационе линије до улаза у објекат.

У објекту А и објекту Б на парцели, предвиђене су следеће телекомуникационе и сигналне инсталације:

- телекомуникационе инсталације по технологији GPON у топологији FTTH
- интерфонске инсталације
- инсталације КДС развода,
- инсталација звучне сигнализације пожара са ручним активирањем
- детекција CO₂ у гаражама

Приводни оптички ТК кабл је у надлежности Телеком АД, а предвиђају се кабловски регали и цеви за провлачење истог.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ТОПЛОВОДА:

Услови ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ Панчево број TR/S -1721 од 22.06.2022.године

Објекти ће се топлотном енергијом снабдевати прикључењем на даљински систем грејања у ул. Жарка Зрењанина код броја 67 из топлане „Содара“. За прикључење објекта потребно је изградити још 100м вреловодне инфраструктуре до границе парцеле.

Снага сваке подстанице је по 100 kW.

Капацитет прикључног топловода износи 200 kW.

Стамбено-пословни објекат А и стамбени објекат Б се снабдевају топлотом водом за грејање из система даљинског грејања преко засебних топлотних подстанница које су смештене у подрумима објеката.

Топлотна подстаница објекта А је димензионисана тако да задовољи потребе за топлотном енергијом једног пословног простора и 16 станова у објекту укупне нето грејне површине ~ 1150,00 м². Површина топлотне подстанице за објекат А износи око 6,00 м².

Топлотна подстаница објекта Б је димензионисана тако да задовољи потребе за топлотном енергијом 16 станова у објекту укупне нето грејне површине ~ 1050,00 м².

Површина топлотне подстанице за објекат Б износи око 5,80 м².

У објектима је предвиђено радијаторско грејање. Пројектован је двоцевни систем грејања а усвојени температурски режим износи 70/50°C.

Усвојен је режим рада секундарног дела топлотне подстанице 70/50, док је примарни дефинисан од стране дистрибутера.

Предвиђен је двоцевни систем грејања, тако да свако грејно тело има свој хоризонтални развод од прикључног ормарића стана.

Изабрана су алуминијумска грејна тела, а у купатилу сушачи.

Хоризонтални развод за прикључење грејних тела предвиђен је да се изради од АЛ-ПЕХ цеви са изолацијом. Цеви водити у поду, испод кошиљуце, од разводног ормарића до грејних тела.

Разводни ормани ће бити постављени у ходнику или на неком другом месту које више одговара власнику стамбене јединице. У ормарићима ће се налазити запорни вентили, балансни вентили, ултразвучно мерило испоручене количине топлоте као и вентили за пражњење. Одзрачивање ће се вршити централно, свака вертикала посебно а индикационе цеви ће се спровести у подстаницу.

На грејним телима предвиђени су успонски вентили са термостатском главом, а на сушачима угаони вентили и навијци према захтеву дистрибутера. На сваком грејном телу предвиђена је и одзрачна славина.

Хоризонтални цевни развод треба извести по трасама датим у пројекту. Предвидети да кроз отворе за врата цеви буду постављене кроз средину отвора како би се избегла евентуална оштећења код постављања прагова.

Постављање и испитивање цеви у поду ће се вршити пре постављања равнајућег слоја и подног прекривача, а цеви ће бити испране и хидротестиране на притисак од 3 бара, да би се одмах уочило евентуално оштећење цеви.

На свим пролазима вертикала кроз међуспратну конструкцију предвидети металне чауре.

На пролазу цеви кроз негрејане просторије предвиђена је одговарајућа термоизолација са заштитним алуминијумским или челичним лимом.

- ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА :

Услови ЈКП „Хигијена“ Панчево број 352- 448-2/2022-0103 од 29.03.2022. године

Простор за одлагање смећа за оба објекта је обезбеђен у оквиру приземља објекта А у специјалној просторији унутар предметне парцеле. Простор је доступан возилима ЈКП „Хигијена“. У објектима има 32 стамбене јединице и 1 пословни простор. Обезбеђено је укупно 6 контејнера за објекат А и објекат Б, димензија контејнера 1,40 x 1,10м

- ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ :

Услови Завода за заштиту споменика културе у Панчеву број 319/2 од 26.04.2022. године

Предметни простор се налази у зони локалитета са археолошким садржајем и на њему се могу очекивати покретни археолошки налази праисторијских, античких и средњовековних култура. У складу са Условима, инвеститор је у обавези да обезбеди средства за археолошки надзор током извођења земљаних радова, благовремено обавесте Завод за заштиту споменика културе о почетку земљаних радова, као и да поступа у складу са предметним Условима у току извођења радова уколико се на локацији пронађу археолошка налазишта или предмети.

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Милош Јакшић дипл.инж.арх.



1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.6.1 табеларни преглед површина

1.6.2 преглед структуре станова и пословног простора

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

OSTVARENE BRUTO POVRŠINE OBJEKATA

OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
	BRGP
OSNOVA PODRUMA	526.35 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	379.75 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA 2.SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA GALERIJE	357.20 m ²
BRGP nadzemno	1 926.15 m ²
BRGP podzemno	526.35 m ²
BRGP OBJEKTA (podzemno+nadzemno) 2 452.50 m ²	

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
	BRGP
OSNOVA PODRUMA	592.84 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	383.76 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	384.90 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	384.40 m ²
OSNOVA GALERIJE	355.92 m ²
BRGP nadzemno	1 508.98 m ²
BRGP podzemno	592.84 m ²
BRGP OBJEKTA (podzemno+nadzemno) 2 101.82 m ²	

POMOĆNI OBJEKAT - OGRAĐA P+0

BRGP OBJEKTA	12.15 m ²
--------------	----------------------

OSTVARENE NETO POVRŠINE OBJEKATA

OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
	NETO
OSNOVA PODRUMA	444.22 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	331.62 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	339.74 m ²
OSNOVA 2.SPRATA	339.74 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	322.12 m ²
OSNOVA GALERIJE	293.84 m ²
NETO nadzemno	1 627.06 m ²
NETO podzemno	444.22 m ²
NETO OBJEKTA 2 071.28 m ²	

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
	NETO
OSNOVA PODRUMA	513.52 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	327.07 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	329.67 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	311.90 m ²
OSNOVA GALERIJE	293.52 m ²
NETO nadzemno	1 262.16 m ²
NETO podzemno	513.52 m ²
NETO OBJEKTA 1 775.68 m ²	

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A, STAMBENI OBJEKT B I POMOĆNI OBJEKT-OGRADA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

OBJEKT A Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - PODRUM		
površina podruma otvoren prostor:		P/m ²
A.1	KOLSKA RAMPA	26,72
A.2	KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	22,42
površina podruma zatvoren prostor:		P/m ²
GARAŽA - A		P/m ²
A.3	KOMUNIKACIJA	151,77
garažni prostor- građevinska površina:		
A.4	GM 1	18,50
A.5	GM 2/3 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.6	GM 4/5 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.7	GM 6/7 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.8	GM 8/9 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.9	GM 10/11 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.10	GM 12/13 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.11	GM 14/15 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,32
A.12	GM 16/17 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,32
NETO GRAĐEVINSKA POVR. GARAŽE A		283,51 m ²
garažni prostor- površina parkiranja:		
	P/m ²	P/m ²
GM 1	garažno mesto	18,50
GM 2	garažno mesto	14,10
GM 3	garažno mesto	14,10
GM 4	garažno mesto	14,10
GM 5	garažno mesto	14,10
GM 6	garažno mesto	14,10
GM 7	garažno mesto	14,10
GM 8	garažno mesto	14,10
GM 9	garažno mesto	14,10
GM 10	garažno mesto	14,10
GM 11	garažno mesto	14,10
GM 12	garažno mesto	14,10
GM 13	garažno mesto	14,10
GM 14	garažno mesto	14,32
GM 15	garažno mesto	14,32
GM 16	garažno mesto	14,32
GM 17	garažno mesto	14,32
ukupno garažni prostor- površina parkiranja:		244,98 m ²
NETO KORISNA POVRŠINA GARAŽE A		396,75 m ²
		P/m ²
A.13	PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,78
A.14	HODNIK	5,23
A.15	LIFT	3,06
A.16	TEHNIČKA PROSTORIJA- hidrostanica	21,34
A.17	TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	6,00
A.18	HODNIK	6,04
A.19	OSTAVA	36,25
A.20	TEHNIČKA PROSTORIJA	19,77
A.21	TEHNIČKI PROSTOR -šahovi instalacije kanalizacije	4,71
A.22	TEHNIČKA PROSTORIJA-vodomerni šaht	3,39
OBJEKT A		
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA		444,22 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA		526,35 m ²
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA OBJEKATA A I B		957,74 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA OBJEKATA A I B		1119,19 m ²

OBJEKT B Po+P+1+Ps		
POVRŠINE - PODRUM		
površina podruma otvoren prostor:		P/m ²
B.1	KOLSKA RAMPA	22,22
B.2	KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	75,44
površina podruma zatvoren prostor:		P/m ²
GARAŽA - B		P/m ²
B.3	KOMUNIKACIJA	159,88
garažni prostor:		
GM 1	garažno mesto	15,04
GM 2	garažno mesto	15,04
GM 3	garažno mesto	13,70
GM 4	garažno mesto	14,25
GM 5	garažno mesto	14,54
GM 6	garažno mesto	13,99
GM 7	garažno mesto	13,99
GM 8	garažno mesto	14,12
GM 9	garažno mesto	14,12
GM 10	garažno mesto	20,41
GM 11	garažno mesto	13,25
GM 12	garažno mesto	13,12
GM 13	garažno mesto	13,12
GM 14	garažno mesto	13,00
GM 15	garažno mesto	13,00
GM 16	garažno mesto	13,25
NETO POVRŠINA GARAŽE B		387,82 m ²
		P/m ²
B.4	TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	5,82
B.5	PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,09
B.6	HODNIK	9,90
B.7	OSTAVA	4,14
B.8	LIFT	3,09
OBJEKT B		
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA		513,52 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA		592,84 m ²

OBJEKAT A Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - PRIZEMLJE		
POSLOVNI PROSTOR 1		P/m²
A.P.1	LOKAL	38,75
A.P.2	HODNIK	2,31
A.P.3	SANITARNI ČVOR	2,16
A.P.4	ČAJNA KUHINJA	2,03
NETO POV. POSLOVNOG PROSTORA 1		45,25 m ²
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
otvorene zajedničke površine:		P/m²
A.1	NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ "AJNFORT"	44,17
A.2	TREM	2,77
A.3	TREM	3,60
A.4	NATKRIVENA RAMPA za ulaz u garažu objekta A	59,61
A.5	NATKRIVENA RAMPA za ulaz u garažu objekta B	63,02
NETO otvorene zajedničke površine		173,17 m ²
zatvorene zajedničke površine:		P/m²
A.6	VETROBRAN	4,25
A.7	HODNIK	11,66
A.8	STEPENIŠTE	8,80
A.9	LIFT	3,06
A.10	PROSTORIJA ZA KOMUNALNI OTPAD	22,33
A.11	STANARSKE OSTAVE	49,86
A.12	OSTAVA	13,24
NETO zatvorene zajedničke površine		113,20 m ²
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		286,37 m ²
OBJEKAT A		
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA		331,62 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA		379,75 m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	658,69 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	763,51 m ²
POVRŠINA DILATACIJA KA SUSEDIMA	16,23 m ²
POVRŠINA PEŠAČKE STAZE I POPLOČANIH POVRŠINA	33,22 m ²
POVRŠINA ZIDANE OGRADE PLACA	12,15 m ²
POVRŠINA POD INSTALACIJAMA VENTILACIJE	6,00 m ²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6211	0,31 m ²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6209	1,32 m ²
POVRŠINA ZELENILA (30,14%)	359,26 m ²
POVRŠINA POD VISOKIM RASTINJEM	36,90 m ²

OBJEKAT B

Po+P+1+Ps

POVRŠINE - PRIZEMLJE

STAN B.S.1 dvosoban		P/m ²
1.1	HODNIK	5,70
1.2	OSTAVA	3,61
1.3	KUHINJA	4,89
1.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
1.5	SOBA	13,92
1.6	KUPATILO	3,91
	ukupno zatvorenog prostora:	52,07
	otvoren prostor:	
1.7	LOĐA	3,28
NETO POVRŠINA STAN B.S.1		55,35 m ²

STAN B.S.2 dvosoban		P/m ²
2.1	HODNIK	6,60
2.2	KUHINJA	5,05
2.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,48
2.4	SOBA	15,76
2.5	KUPATILO	3,89
	ukupno zatvorenog prostora:	51,78
	otvoren prostor:	
2.6	LOĐA	4,32
NETO POVRŠINA STAN B.S.2		56,10 m ²

STAN B.S.3 dvosoban		P/m ²
3.1	HODNIK	4,63
3.2	OSTAVA	3,10
3.3	KUHINJA	5,77
3.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,23
3.5	SOBA	14,95
3.6	KUPATILO	4,19
	ukupno zatvorenog prostora:	52,87
	otvoren prostor:	
3.7	LOĐA	3,98
NETO POVRŠINA STAN B.S.3		56,85 m ²

STAN B.S.4 jednoiposoban		P/m ²
4.1	HODNIK	4,60
4.2	OSTAVA	2,37
4.3	KUHINJA	4,94
4.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
4.5	SOBA	11,30
4.6	KUPATILO	4,25
	ukupno zatvorenog prostora:	47,50
	otvoren prostor:	
4.7	LOĐA	3,04
NETO POVRŠINA STAN B.S.4		50,54 m ²

STAN B.S.5 garsonjera		P/m ²
5.1	ULAZ	3,45
5.2	VIŠENAMENSKA SOBA SA ČAJNOM KUHINJOM	20,02
5.3	KUPATILO	4,47
	ukupno zatvorenog prostora:	27,94
	otvoren prostor:	
5.7	LOĐA	1,79
NETO POVRŠINA STAN B.S.5		29,73 m ²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.1	VETROBRAN	7,61
B.2	HODNIK	28,58
B.3	HODNIK	5,28
B.4	STEPENIŠTE	8,85
B.5	LIFT	3,09
B.6	STANARSKA OSTAVA	18,95
NETO zatvorene zajedničke površine		72,36 m ²
otvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.7	TREM	4,60
B.8	TREM	1,54
NETO otvorene zajedničke površine		6,14 m ²
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		78,50 m ²

OBJEKAT B

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	327,07 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	383,76 m ²

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - 1.SPRAT

STAN A.S.1	jednosoban	P/m ²
1.1	HODNIK	4,49
1.2	KUHINJA	4,46
1.3	TRPEZARIJA	7,85
1.4	DNEVNA SOBA	16,79
1.5	KUPATILO	3,52
	ukupno zatvorenog prostora:	37,11
	otvoren prostor:	
1.6	TERASA	3,68
NETO POVRŠINA STAN A.S.1		40,79 m ²

STAN A.S.2	jednoiposoban	P/m ²
2.1	HODNIK	4,60
2.2	KUHINJA	4,13
2.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,15
2.4	SOBA	11,62
2.5	KUPATILO	3,91
	ukupno zatvorenog prostora:	44,41
	otvoren prostor:	
2.6	LOĐA	4,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.2		48,51

STAN A.S.3	jednoiposoban	P/m ²
3.1	HODNIK	5,80
3.2	OSTAVA	2,21
3.3	KUHINJA	4,51
3.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,76
3.5	SOBA	10,64
3.6	KUPATILO	4,28
	ukupno zatvorenog prostora:	48,20
	otvoren prostor:	
3.7	TERASA	3,78
NETO POVRŠINA STAN A.S.3		51,98 m ²

STAN A.S.4	trosoban	P/m ²
4.1	HODNIK	7,50
4.2	OSTAVA	4,08
4.3	KUHINJA	5,07
4.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	22,87
4.5	SANITARNI ČVOR	2,05
4.6	DEGAŽMAN	3,16
4.7	SOBA	12,98
4.8	SOBA	11,92
4.9	GARDEROBA	3,09
4.10	VEŠERNICA	1,84
4.11	KUPATILO	4,38
	ukupno zatvorenog prostora:	78,94
	otvoren prostor:	
4.12	TERASA	5,35
NETO POVRŠINA STAN A.S.4		84,29 m ²

STAN A.S.5	trosoban	P/m ²
5.1	HODNIK	6,23
5.2	OSTAVA	2,11
5.3	KUHINJA	4,91
5.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	21,63
5.5	SANITARNI ČVOR	1,80
5.6	DEGAŽMAN	2,57
5.7	SOBA	12,74
5.8	SOBA	11,94
5.9	GARDEROBA	4,57
5.10	VEŠERNICA	0,93
	ukupno zatvorenog prostora:	69,43
	otvoren prostor:	
5.11	LOĐA	3,81
5.12	TERASA	5,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.5		78,34 m ²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
A.1	HODNIK	23,97
A.2	STEPENIŠTE	8,80
A.3	LIFT	3,06
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		35,83 m ²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA 1.SPRATA	339,74 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1.SPRATA	396,40 m ²

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - 2.SPRAT

STAN A.S.6		jednosoban	P/m ²
6.1	HODNIK		4,49
6.2	KUHINJA		4,46
6.3	TRPEZARIJA		7,85
6.4	DNEVNA SOBA		16,79
6.5	KUPATILO		3,52
	ukupno zatvorenog prostora:		37,11
	otvoren prostor:		
6.6	TERASA		3,68
NETO POVRŠINA STAN A.S.6			40,79 m ²

STAN A.S.7		jednoiposoban	P/m ²
7.1	HODNIK		4,60
7.2	KUHINJA		4,13
7.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		20,15
7.4	SOBA		11,62
7.5	KUPATILO		3,91
	ukupno zatvorenog prostora:		44,41
	otvoren prostor:		
7.6	LOĐA		4,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.7			48,51

STAN A.S.8		jednoiposoban	P/m ²
8.1	HODNIK		5,80
8.2	OSTAVA		2,21
8.3	KUHINJA		4,51
8.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		20,76
8.5	SOBA		10,64
8.6	KUPATILO		4,28
	ukupno zatvorenog prostora:		48,20
	otvoren prostor:		
8.7	TERASA		3,78
NETO POVRŠINA STAN A.S.8			51,98 m ²

STAN A.S.9		trosoban	P/m ²
9.1	HODNIK		7,50
9.2	OSTAVA		4,08
9.3	KUHINJA		5,07
9.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		22,87
9.5	SANITARNI ČVOR		2,05
9.6	DEGAŽMAN		3,16
9.7	SOBA		12,98
9.8	SOBA		11,92
9.9	GARDEROBA		3,09
9.10	VEŠERNICA		1,84
9.11	KUPATILO		4,38
	ukupno zatvorenog prostora:		78,94
	otvoren prostor:		
9.12	TERASA		5,35
NETO POVRŠINA STAN A.S.9			84,29 m ²

STAN A.S.10		trosoban	P/m ²
10.1	HODNIK		6,23
10.2	OSTAVA		2,11
10.3	KUHINJA		4,91
10.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		21,63
10.5	SANITARNI ČVOR		1,80
10.6	DEGAŽMAN		2,57
10.7	SOBA		12,74
10.8	SOBA		11,94
10.9	GARDEROBA		4,57
10.10	VEŠERNICA		0,93
	ukupno zatvorenog prostora:		69,43
	otvoren prostor:		
10.11	LOĐA		3,81
10.12	TERASA		5,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.10			78,34 m ²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
A.1	HODNIK	23,97
A.2	STEPENIŠTE	8,80
A.3	LIFT	3,06
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		35,83 m ²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA 2.SPRATA	339,74 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 2.SPRATA	396,40 m ²

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - POVUČENI SPRAT

STAN A.S.11 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
11.1	HODNIK		4,20
11.2	KUHINJA		6,25
11.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		20,31
11.4	SANITARNI ČVOR		3,47
	ukupno zatvorenog prostora:		34,23
	otvoren prostor:		
11.5	TERASA		3,68

NETO POVRŠINA STAN A.S.11 duplex
-nivo povučenog sprata 37,91 m²

STAN A.S.12 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
12.1	HODNIK		4,10
12.2	KUHINJA		4,88
12.3	TRPEZARIJA		7,66
12.4	DNEVNA SOBA		21,43
12.5	OSTAVA		1,49
12.6	SANITARNI ČVOR		1,75
	ukupno zatvorenog prostora:		41,31
	otvoren prostor:		
12.7	TERASA		3,63

NETO POVRŠINA STAN A.S.12 duplex
-nivo povučenog sprata 44,94 m²

STAN A.S.13 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
13.1	HODNIK		5,80
13.2	KUHINJA		5,63
13.3	TRPEZARIJA		6,98
13.4	DNEVNA SOBA		21,16
13.5	OSTAVA		1,32
13.6	SANITARNI ČVOR		1,68
	ukupno zatvorenog prostora:		42,57
	otvoren prostor:		
13.7	TERASA		3,78

NETO POVRŠINA STAN A.S.13 duplex
-nivo povučenog sprata 46,35 m²

STAN A.S.14 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
14.1	HODNIK		4,54
14.2	KUHINJA		5,61
14.3	TRPEZARIJA		6,59
14.4	DNEVNA SOBA		21,66
14.5	OSTAVA		2,60
14.6	SANITARNI ČVOR		1,61
	ukupno zatvorenog prostora:		42,61
	otvoren prostor:		
14.7	TERASA		11,24

NETO POVRŠINA STAN A.S.14 duplex
-nivo povučenog sprata 53,85 m²

STAN A.S.15 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
15.1	HODNIK		5,96
15.2	KUHINJA		5,62
15.3	TRPEZARIJA		5,48
15.4	DNEVNA SOBA		21,21
15.5	SANITARNI ČVOR		1,86
	ukupno zatvorenog prostora:		40,13
	otvoren prostor:		
15.6	TERASA		8,51

NETO POVRŠINA STAN A.S.15 duplex
-nivo povučenog sprata 48,64 m²

STAN A.S.16 duplex -nivo povučenog sprata			P/m ²
16.1	HODNIK		5,23
16.2	KUHINJA		4,67
16.3	TRPEZARIJA		5,96
16.4	DNEVNA SOBA		22,60
16.5	SANITARNI ČVOR		2,00
	ukupno zatvorenog prostora:		40,46
	otvoren prostor:		
16.6	TERASA		14,14

NETO POVRŠINA STAN A.S.16 duplex
-nivo povučenog sprata 54,60 m²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

zatvorene zajedničke površine:			P/m ²
A.1	HODNIK		23,97
A.2	STEPENIŠTE		8,80
A.3	LIFT		3,06

NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA 35,83 m²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA 322,12 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA 396,40 m²

OBJEKT B			Po+P+1+Ps	
POVRŠINE - GALERIJA POVUČENOG SPRATA				
STAN B.S.11 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
11.6	STEPENIŠTE		4,05	
11.7	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		23,21	
11.8	KUHINJA		4,72	
11.9	HODNIK		4,19	
11.10	OSTAVA		1,44	
11.11	SANITARNI ČVOR		2,08	
NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			39,69 m ²	
STAN B.S.11 duplex			struktura - dvosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex (povučeni sprat +galerija)			71,15 m ²	
STAN B.S.12 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
12.7	STEPENIŠTE		6,20	
12.8	HODNIK		4,02	
12.9	SOBA		15,55	
12.10	SOBA		13,39	
12.11	GARDEROBA		4,53	
12.12	KUPATILO		5,47	
NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			49,16 m ²	
STAN B.S.12 duplex			struktura - trosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex (povučeni sprat +galerija)			100,76 m ²	
STAN B.S.13 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
13.7	STEPENIŠTE		5,41	
13.8	HODNIK		4,50	
13.9	SOBA		18,06	
13.10	SOBA		12,71	
13.11	GARDEROBA		3,11	
13.12	KUPATILO		6,58	
NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			50,37 m ²	
STAN B.S.13 duplex			struktura - trosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex (povučeni sprat +galerija)			103,24 m ²	
STAN B.S.14 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
14.7	STEPENIŠTE		4,57	
14.8	HODNIK		3,70	
14.9	SOBA		16,81	
14.10	SOBA		14,19	
14.11	GARDEROBA		6,04	
14.12	KUPATILO		6,75	
ukupno zatvorenog prostora:			52,06	
otvoren prostor:				
14.13	TERASA		4,63	
NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			56,69 m ²	
STAN B.S.14 duplex			struktura - trosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex (povučeni sprat +galerija)			108,64 m ²	
STAN B.S.15 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
15.7	STEPENIŠTE		5,80	
15.8	HODNIK		3,85	
15.9	SOBA		15,00	
15.10	SOBA		15,44	
15.11	GARDEROBA		5,89	
15.12	KUPATILO		4,57	
ukupno zatvorenog prostora:			50,55	
otvoren prostor:				
15.13	TERASA		3,04	
NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			53,59 m ²	
STAN B.S.15 duplex			struktura - trosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex (povučeni sprat +galerija)			100,90 m ²	
STAN B.S.16 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
16.8	STEPENIŠTE		3,89	
16.9	HODNIK		3,88	
16.10	SOBA		13,07	
16.11	SOBA		11,78	
16.12	VEŠERNICA		2,35	
16.13	KUPATILO		5,49	
ukupno zatvorenog prostora:			40,46	
otvoren prostor:				
16.14	TERASA		3,56	
NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex				
-nivo galerije povučenog sprata			44,02 m ²	
STAN B.S.16 duplex			struktura - trosoban	
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex (povučeni sprat +galerija)			84,14 m ²	
OBJEKT B				
UKUPNA NETO POV. POVUČENOG SPRATA			293,52 m ²	
UKUPNA BRUTO POV. POVUČENOG SPRATA			355,92 m ²	

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - GALERIJA POVUČENOG SPRATA

STAN A.S.11 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

11.7

STEPENIŠTE

4,97

11.8

HODNIK

3,84

11.9

SOBA

11,07

11.10

SOBA

12,87

11.11

KUPATILO

3,46

11.12

KUPATILO

4,42

ukupno zatvorenog prostora:

40,63

otvoren prostor:

11.13

TERASA

3,68

NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex -nivo galerije povučenog sprata

44,31 m²

STAN B.S.11 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex (povučeni sprat +galerija)

82,22 m²

STAN A.S.12 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

12.8

STEPENIŠTE

6,04

12.9

HODNIK

2,87

12.10

SOBA

12,15

12.11

SOBA

14,64

12.12

GARDEROBA

4,90

12.13

KUPATILO

4,15

ukupno zatvorenog prostora:

44,75

otvoren prostor:

12.14

TERASA

3,63

NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex -nivo galerije povučenog sprata

48,38 m²

STAN B.S.12 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex (povučeni sprat +galerija)

93,32 m²

STAN A.S.13 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

13.7

STEPENIŠTE

4,57

13.8

HODNIK

5,04

13.9

SOBA

13,91

13.10

SOBA

13,74

13.11

GARDEROBA

2,70

13.12

KUPATILO

5,40

ukupno zatvorenog prostora:

45,36

otvoren prostor:

13.13

TERASA

3,78

NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex -nivo galerije povučenog sprata

49,14 m²

STAN B.S.13 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex (povučeni sprat +galerija)

95,49 m²

STAN B.S.14 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

14.7

STEPENIŠTE

4,83

14.8

HODNIK

3,85

14.9

SOBA

13,76

14.10

SOBA

15,61

14.11

KUPATILO

4,27

14.12

OSTAVA

5,70

NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex -nivo galerije povučenog sprata

48,02 m²

STAN B.S.14 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex (povučeni sprat +galerija)

101,87 m²

STAN B.S.15 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

15.7

STEPENIŠTE

5,34

15.8

HODNIK

5,28

15.9

VEŠERNICA

0,74

15.10

GARDEROBA

6,42

15.11

KUPATILO

3,85

15.12

SOBA

12,08

15.13

SOBA

15,25

15.14

KUPATILO

5,75

NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex -nivo galerije povučenog sprata

54,71 m²

STAN B.S.15 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex (povučeni sprat +galerija)

103,35 m²

STAN B.S.16 duplex -nivo galerije pov. sprata

P/m²

16.7

STEPENIŠTE

5,35

16.8

HODNIK

4,22

16.9

SOBA

12,80

16.10

GARDEROBA

3,34

16.11

SOBA

15,05

16.12

KUPATILO

5,22

16.13

OSTAVA

2,58

NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex -nivo galerije povučenog sprata

48,56 m²

STAN B.S.16 duplex struktura - trosoban

UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex (povučeni sprat +galerija)

103,16 m²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA

293,84 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA

357,20 m²

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A, STAMBENI OBJEKT B I POMOĆNI OBJEKT-OGRADA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

OBJEKT A Po+P+2+Ps			
redni broj	površina m ²	struktura	etaža
STAN A.S.1	40.79 m ²	jednosoban	1.sprat
STAN A.S.2	48.51 m ²	jednoiposoban	1.sprat
STAN A.S.3	51.98 m ²	jednoiposoban	1.sprat
STAN A.S.4	84.29 m ²	trosoban	1.sprat
STAN A.S.5	78.34 m ²	trosoban	1.sprat
STAN A.S.6	40.79 m ²	jednosoban	2.sprat
STAN A.S.7	48.51 m ²	jednoiposoban	2.sprat
STAN A.S.8	51.98 m ²	jednoiposoban	2.sprat
STAN A.S.9	84.29 m ²	trosoban	2.sprat
STAN A.S.10	78.34 m ²	trosoban	2.sprat
STAN A.S.11	82.22 m ²	37.91 m ² 44.31 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.12	93.32 m ²	44.94 m ² 48.38 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.13	95.49 m ²	46.35 m ² 49.14 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.14	101.87 m ²	53.85 m ² 48.02 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.15	103.35 m ²	48.64 m ² 54.71 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.16	103.16 m ²	54.60 m ² 48.56 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
ukupno neto stambene površine 1 187,23 m ²			

POSLOVNI PROSTOR 1		P/m ²
A.P.1 LOKAL		38,75
A.P.2 HODNIK		2,31
A.P.3 SANITARNI ČVOR		2,16
A.P.4 ČAJNA KUHINJA		2,03
NETO POV. POSLOVNOG PROSTORA 1		45,25 m ²

garažni prostor- površina parkiranja: OBJEKT A

GM 1	garažno mesto	18,50	GM 10	garažno mesto	14,10
GM 2	garažno mesto	14,10	GM 11	garažno mesto	14,10
GM 3	garažno mesto	14,10	GM 12	garažno mesto	14,10
GM 4	garažno mesto	14,10	GM 13	garažno mesto	14,10
GM 5	garažno mesto	14,10	GM 14	garažno mesto	14,32
GM 6	garažno mesto	14,10	GM 15	garažno mesto	14,32
GM 7	garažno mesto	14,10	GM 16	garažno mesto	14,32
GM 8	garažno mesto	14,10	GM 17	garažno mesto	14,32
GM 9	garažno mesto	14,10			
ukupno garažni prostor- površina parkiranja:					244,98 m ²
NETO KORISNA POVRŠINA GARAŽE A					396,75 m ²

OBJEKT B Po+P+1+Ps			
redni broj	površina m ²	struktura	etaža
STAN B.S.1	55.35 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.2	56.10 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.3	56.85 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.4	50.54 m ²	jednoiposoban	prizemlje
STAN B.S.5	29.73 m ²	garsonjera	prizemlje
STAN B.S.6	34.26 m ²	jednosoban	1.sprat
STAN B.S.7	55.35 m ²	dvosoban	1.sprat
STAN B.S.8	56.10 m ²	dvosoban	1.sprat
STAN B.S.9	79.39 m ²	trosoban	1.sprat
STAN B.S.10	70.61 m ²	trosoban	1.sprat
STAN B.S.11	71.15 m ²	31.46 m ² 39.69 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.12	100.76 m ²	51.60 m ² 49.16 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.13	103.24 m ²	52.87 m ² 50.37 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.14	108.64 m ²	51.95 m ² 56.69 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.15	100.90 m ²	47.31 m ² 53.59 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.16	84.14 m ²	40.12 m ² 44.02 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
ukupno neto stambene površine 1 113,11 m ²			

garažni prostor- površina parkiranja: OBJEKT B

GM 1	garažno mesto	15,04
GM 2	garažno mesto	15,04
GM 3	garažno mesto	13,70
GM 4	garažno mesto	14,25
GM 5	garažno mesto	14,54
GM 6	garažno mesto	13,99
GM 7	garažno mesto	13,99
GM 8	garažno mesto	14,12
GM 9	garažno mesto	14,12
GM 10	garažno mesto	20,41
GM 11	garažno mesto	13,25
GM 12	garažno mesto	13,12
GM 13	garažno mesto	13,12
GM 14	garažno mesto	13,00
GM 15	garažno mesto	13,00
GM 16	garažno mesto	13,25
NETO POVRŠINA GARAŽE B		387,82 m ²

ukupna neto površina stambenog prostora A+B	2 300,34m ²
ukupna neto površina zajedničkih prostorija i komunikacija A+B	1 546,62m ²
ukupna neto površina objekta A+B	3 846,96m ²

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

OSTVARENE BRUTO POVRŠINE OBJEKATA

OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
	BRGP
OSNOVA PODRUMA	526.35 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	379.75 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA 2.SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	396.40 m ²
OSNOVA GALERIJE	357.20 m ²
BRGP nadzemno	1 926.15 m ²
BRGP podzemno	526.35 m ²

BRGP OBJEKTA (podzemno+nadzemno) 2 452.50 m²

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
	BRGP
OSNOVA PODRUMA	592.84 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	383.76 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	384.90 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	384.40 m ²
OSNOVA GALERIJE	355.92 m ²
BRGP nadzemno	1 508.98 m ²
BRGP podzemno	592.84 m ²

BRGP OBJEKTA (podzemno+nadzemno) 2 101.82 m²

POMOĆNI OBJEKAT - OGRAĐA P+0

BRGP OBJEKTA 12.15 m²

OSTVARENE NETO POVRŠINE OBJEKATA

OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
	NETO
OSNOVA PODRUMA	444.22 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	331.62 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	339.74 m ²
OSNOVA 2.SPRATA	339.74 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	322.12 m ²
OSNOVA GALERIJE	293.84 m ²
NETO nadzemno	1 627.06 m ²
NETO podzemno	444.22 m ²

NETO OBJEKTA 2 071.28 m²

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
	NETO
OSNOVA PODRUMA	513.52 m ²
OSNOVA PRIZEMLJA	327.07 m ²
OSNOVA 1.SPRATA	329.67 m ²
OSNOVA POVUČENOG SPRATA	311.90 m ²
OSNOVA GALERIJE	293.52 m ²
NETO nadzemno	1 262.16 m ²
NETO podzemno	513.52 m ²

NETO OBJEKTA 1 775.68 m²

OBJEKAT A Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - PODRUM		
površina podruma otvoren prostor:		P/m²
A.1	KOLSKA RAMPA	26,72
A.2	KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	22,42
površina podruma zatvoren prostor:		
GARAŽA - A		P/m²
A.3	KOMUNIKACIJA	151,77
garažni prostor- građevinska površina:		
A.4	GM 1	18,50
A.5	GM 2/3 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.6	GM 4/5 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.7	GM 6/7 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.8	GM 8/9 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.9	GM 10/11 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.10	GM 12/13 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,10
A.11	GM 14/15 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,32
A.12	GM 16/17 Wöhr Parklift 405-200 -D	14,32
NETO GRAĐEVINSKA POVR. GARAŽE A		283,51 m²
garažni prostor- površina parkiranja:		
P/m²		P/m²
GM 1	garažno mesto	18,50
GM 2	garažno mesto	14,10
GM 3	garažno mesto	14,10
GM 4	garažno mesto	14,10
GM 5	garažno mesto	14,10
GM 6	garažno mesto	14,10
GM 7	garažno mesto	14,10
GM 8	garažno mesto	14,10
GM 9	garažno mesto	14,10
GM 10	garažno mesto	14,10
GM 11	garažno mesto	14,10
GM 12	garažno mesto	14,10
GM 13	garažno mesto	14,10
GM 14	garažno mesto	14,32
GM 15	garažno mesto	14,32
GM 16	garažno mesto	14,32
GM 17	garažno mesto	14,32
ukupno garažni prostor- površina parkiranja:		244,98 m²
NETO KORISNA POVRŠINA GARAŽE A		396,75 m²
P/m²		
A.13	PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,78
A.14	HODNIK	5,23
A.15	LIFT	3,06
A.16	TEHNIČKA PROSTORIJA- hidrostanica	21,34
A.17	TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	6,00
A.18	HODNIK	6,04
A.19	OSTAVA	36,25
A.20	TEHNIČKA PROSTORIJA	19,77
A.21	TEHNIČKI PROSTOR -šahтови instalacije kanalizacije	4,71
A.22	TEHNIČKA PROSTORIJA-vodomerni šaht	3,39
OBJEKAT A		
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA		444,22 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA		526,35 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA OBJEKATA A I B		957,74 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA OBJEKATA A I B		1119,19 m²

OBJEKAT B Po+P+1+Ps		
POVRŠINE - PODRUM		
površina podruma otvoren prostor:		P/m²
B.1	KOLSKA RAMPA	22,22
B.2	KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	75,44
površina podruma zatvoren prostor:		
GARAŽA - B		P/m²
B.3	KOMUNIKACIJA	159,88
garažni prostor:		
GM 1	garažno mesto	15,04
GM 2	garažno mesto	15,04
GM 3	garažno mesto	13,70
GM 4	garažno mesto	14,25
GM 5	garažno mesto	14,54
GM 6	garažno mesto	13,99
GM 7	garažno mesto	13,99
GM 8	garažno mesto	14,12
GM 9	garažno mesto	14,12
GM 10	garažno mesto	20,41
GM 11	garažno mesto	13,25
GM 12	garažno mesto	13,12
GM 13	garažno mesto	13,12
GM 14	garažno mesto	13,00
GM 15	garažno mesto	13,00
GM 16	garažno mesto	13,25
NETO POVRŠINA GARAŽE B		387,82 m²
P/m²		
B.4	TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	5,82
B.5	PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,09
B.6	HODNIK	9,90
B.7	OSTAVA	4,14
B.8	LIFT	3,09
OBJEKAT B		
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA		513,52 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA		592,84 m²

OBJEKAT A Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - PRIZEMLJE		
POSLOVNI PROSTOR 1		P/m ²
A.P.1	LOKAL	38,75
A.P.2	HODNIK	2,31
A.P.3	SANITARNI ČVOR	2,16
A.P.4	ČAJNA KUHINJA	2,03
NETO POV. POSLOVNOG PROSTORA 1		45,25 m ²
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
otvorene zajedničke površine:		P/m ²
A.1	NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ -"AJNFORT"	44,17
A.2	TREM	2,77
A.3	TREM	3,60
A.4	NATKRIVENA RAMP za ulaz u garažu objekta A	59,61
A.5	NATKRIVENA RAMP za ulaz u garažu objekta B	63,02
NETO otvorene zajedničke površine		173,17 m ²
zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
A.6	VETROBRAN	4,25
A.7	HODNIK	11,66
A.8	STEPENIŠTE	8,80
A.9	LIFT	3,06
A.10	PROSTORIJA ZA KOMUNALNI OTPAD	22,33
A.11	STANARSKE OSTAVE	49,86
A.12	OSTAVA	13,24
NETO zatvorene zajedničke površine		113,20 m ²
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		286,37 m ²
OBJEKAT A		
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA		331,62 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA		379,75 m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	658,69 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	763,51 m ²
POVRŠINA DILACIJA KA SUSEDIMA	16,23 m ²
POVRŠINA PEŠAČKE STAZE I POPLOČANIH POVRŠINA	33,22 m ²
POVRŠINA ZIDANE OGRADE PLACA	12,15 m ²
POVRŠINA POD INSTALACIJAMA VENTILACIJE	6,00 m ²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6211	0,31 m ²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6209	1,32 m ²
POVRŠINA ZELENILA	(30,14%) 359,26 m ²
POVRŠINA POD VISOKIM RASTINJEM	36,90 m ²

OBJEKAT B

Po+P+1+Ps

POVRŠINE - PRIZEMLJE

STAN B.S.1 dvosoban		P/m ²
1.1	HODNIK	5,70
1.2	OSTAVA	3,61
1.3	KUHINJA	4,89
1.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
1.5	SOBA	13,92
1.6	KUPATILO	3,91
	ukupno zatvorenog prostora:	52,07
	otvoren prostor:	
1.7	LOĐA	3,28

NETO POVRŠINA STAN B.S.1 55,35 m²

STAN B.S.2 dvosoban		P/m ²
2.1	HODNIK	6,60
2.2	KUHINJA	5,05
2.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,48
2.4	SOBA	15,76
2.5	KUPATILO	3,89
	ukupno zatvorenog prostora:	51,78
	otvoren prostor:	
2.6	LOĐA	4,32

NETO POVRŠINA STAN B.S.2 56,10 m²

STAN B.S.3 dvosoban		P/m ²
3.1	HODNIK	4,63
3.2	OSTAVA	3,10
3.3	KUHINJA	5,77
3.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,23
3.5	SOBA	14,95
3.6	KUPATILO	4,19
	ukupno zatvorenog prostora:	52,87
	otvoren prostor:	
3.7	LOĐA	3,98

NETO POVRŠINA STAN B.S.3 56,85 m²

OBJEKAT B

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA 327,07 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA 383,76 m²

STAN B.S.4 jednoiposoban		P/m ²
4.1	HODNIK	4,60
4.2	OSTAVA	2,37
4.3	KUHINJA	4,94
4.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
4.5	SOBA	11,30
4.6	KUPATILO	4,25
	ukupno zatvorenog prostora:	47,50
	otvoren prostor:	
4.7	LOĐA	3,04

NETO POVRŠINA STAN B.S.4 50,54 m²

STAN B.S.5 garsonjera		P/m ²
5.1	ULAZ	3,45
5.2	VIŠENAMENSKA SOBA SA ČAJNOM KUHINJOM	20,02
5.3	KUPATILO	4,47
	ukupno zatvorenog prostora:	27,94
	otvoren prostor:	
5.7	LOĐA	1,79

NETO POVRŠINA STAN B.S.5 29,73 m²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.1	VETROBRAN	7,61
B.2	HODNIK	28,58
B.3	HODNIK	5,28
B.4	STEPENIŠTE	8,85
B.5	LIFT	3,09
B.6	STANARSKA OSTAVA	18,95

NETO zatvorene zajedničke površine 72,36 m²

otvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.7	TREM	4,60
B.8	TREM	1,54

NETO otvorene zajedničke površine 6,14 m²

NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA 78,50 m²

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - 1.SPRAT

STAN A.S.1 jednosoban		P/m ²
1.1	HODNIK	4,49
1.2	KUHINJA	4,46
1.3	TRPEZARIJA	7,85
1.4	DNEVNA SOBA	16,79
1.5	KUPATILO	3,52
	ukupno zatvorenog prostora:	37,11
	otvoren prostor:	
1.6	TERASA	3,68
NETO POVRŠINA STAN A.S.1		40,79 m ²

STAN A.S.2 jednoiposoban		P/m ²
2.1	HODNIK	4,60
2.2	KUHINJA	4,13
2.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,15
2.4	SOBA	11,62
2.5	KUPATILO	3,91
	ukupno zatvorenog prostora:	44,41
	otvoren prostor:	
2.6	LOĐA	4,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.2		48,51

STAN A.S.3 jednoiposoban		P/m ²
3.1	HODNIK	5,80
3.2	OSTAVA	2,21
3.3	KUHINJA	4,51
3.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,76
3.5	SOBA	10,64
3.6	KUPATILO	4,28
	ukupno zatvorenog prostora:	48,20
	otvoren prostor:	
3.7	TERASA	3,78
NETO POVRŠINA STAN A.S.3		51,98 m ²

STAN A.S.4 trosoban		P/m ²
4.1	HODNIK	7,50
4.2	OSTAVA	4,08
4.3	KUHINJA	5,07
4.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	22,87
4.5	SANITARNI ČVOR	2,05
4.6	DEGAŽMAN	3,16
4.7	SOBA	12,98
4.8	SOBA	11,92
4.9	GARDEROBA	3,09
4.10	VEŠERNICA	1,84
4.11	KUPATILO	4,38
	ukupno zatvorenog prostora:	78,94
	otvoren prostor:	
4.12	TERASA	5,35
NETO POVRŠINA STAN A.S.4		84,29 m ²

STAN A.S.5 trosoban		P/m ²
5.1	HODNIK	6,23
5.2	OSTAVA	2,11
5.3	KUHINJA	4,91
5.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	21,63
5.5	SANITARNI ČVOR	1,80
5.6	DEGAŽMAN	2,57
5.7	SOBA	12,74
5.8	SOBA	11,94
5.9	GARDEROBA	4,57
5.10	VEŠERNICA	0,93
	ukupno zatvorenog prostora:	69,43
	otvoren prostor:	
5.11	LOĐA	3,81
5.12	TERASA	5,10
NETO POVRŠINA STAN A.S.5		78,34 m ²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
A.1	HODNIK	23,97
A.2	STEPENIŠTE	8,80
A.3	LIFT	3,06
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		35,83 m ²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA 1.SPRATA	339,74 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1.SPRATA	396,40 m ²

OBJEKAT B

Po+P+1+Ps

POVRŠINE - 1.SPRAT

STAN B.S.6 jednosoban		P/m ²
6.1	HODNIK	2,26
6.2	KUHINJA	4,24
6.3	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	21,25
6.4	KUPATILO	4,09
	ukupno zatvorenog prostora:	31.84
	otvoren prostor:	
6.5	LOĐA	2.42
NETO POVRŠINA STAN B.S.6		34,26 m ²

STAN B.S.7 dvosoban		P/m ²
7.1	HODNIK	5,70
7.2	OSTAVA	3,61
7.3	KUHINJA	4,89
7.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
7.5	SOBA	13,92
7.6	KUPATILO	3,91
	ukupno zatvorenog prostora:	51,07
	otvoren prostor:	
7.7	LOĐA	3,28
NETO POVRŠINA STAN B.S.7		55,35 m ²

STAN B.S.8 dvosoban		P/m ²
8.1	HODNIK	6,60
8.2	KUHINJA	5.05
8.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,48
8.4	SOBA	15,76
8.5	KUPATILO	3,89
	ukupno zatvorenog prostora:	51,78
	otvoren prostor:	
8.6	LOĐA	4,32
NETO POVRŠINA STAN B.S.8		56,10 m ²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.1	HODNIK	22,02
B.2	STEPENIŠTE	8,85
B.3	LIFT	3,09
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		33,96 m ²

OBJEKAT B

UKUPNA NETO POVRŠINA 1.SPRATA	329,67 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1.SPRATA	384,90 m ²

STAN B.S.9 trosoban		P/m ²
9.1	HODNIK	5,72
9.2	OSTAVA	3,10
9.3	KUHINJA	5,77
9.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	22,19
9.5	SANITARNI ČVOR	2,03
9.6	DEGAŽMAN	3,38
9.7	SOBA	11,73
9.8	SOBA	12,26
9.9	KUPATILO	4,31
9.10	VEŠERNICA	1,24
	ukupno zatvorenog prostora:	71,73
	otvoren prostor:	
9.11	LOĐA	3,04
9.12	TERASA	4,62
NETO POVRŠINA STAN B.S.9		79,39 m ²

STAN B.S.10 trosoban		P/m ²
10.1	HODNIK	5,68
10.2	OSTAVA	2,82
10.3	KUHINJA	4,02
10.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	21,69
10.5	SANITARNI ČVOR	2,95
10.6	DEGAŽMAN	3,31
10.7	SOBA	12,03
10.8	SOBA	11,00
10.9	KUPATILO	3,98
	ukupno zatvorenog prostora:	67,48
	otvoren prostor:	
10.10	TERASA	3,13
NETO POVRŠINA STAN B.S.10		70,61 m ²

UKUPNA NETO POVRŠINA 1.SPRATA OBJEKATA A I B	669,41 m ²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 1.SPRATA OBJEKATA A I B	781,30 m ²

OBJEKAT A			Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - 2.SPRAT					
STAN A.S.6 jednosoban			STAN A.S.9 trosoban		
		P/m ²			P/m ²
6.1	HODNIK	4,49	9.1	HODNIK	7,50
6.2	KUHINJA	4,46	9.2	OSTAVA	4,08
6.3	TRPEZARIJA	7,85	9.3	KUHINJA	5,07
6.4	DNEVNA SOBA	16,79	9.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	22,87
6.5	KUPATILO	3,52	9.5	SANITARNI ČVOR	2,05
	ukupno zatvorenog prostora:	37,11	9.6	DEGAŽMAN	3,16
	otvoren prostor:		9.7	SOBA	12,98
6.6	TERASA	3,68	9.8	SOBA	11,92
NETO POVRŠINA STAN A.S.6		40,79 m ²	9.9	GARDEROBA	3,09
			9.10	VEŠERNICA	1,84
			9.11	KUPATILO	4,38
				ukupno zatvorenog prostora:	78,94
				otvoren prostor:	
			9.12	TERASA	5,35
NETO POVRŠINA STAN A.S.7		48,51	NETO POVRŠINA STAN A.S.9		84,29 m ²
STAN A.S.7 jednoiposoban			STAN A.S.10 trosoban		
		P/m ²			P/m ²
7.1	HODNIK	4,60	10.1	HODNIK	6,23
7.2	KUHINJA	4,13	10.2	OSTAVA	2,11
7.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,15	10.3	KUHINJA	4,91
7.4	SOBA	11,62	10.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	21,63
7.5	KUPATILO	3,91	10.5	SANITARNI ČVOR	1,80
	ukupno zatvorenog prostora:	44,41	10.6	DEGAŽMAN	2,57
	otvoren prostor:		10.7	SOBA	12,74
7.6	LOĐA	4,10	10.8	SOBA	11,94
NETO POVRŠINA STAN A.S.7		48,51	10.9	GARDEROBA	4,57
STAN A.S.8 jednoiposoban			STAN A.S.10		
		P/m ²			P/m ²
8.1	HODNIK	5,80	10.10	VEŠERNICA	0,93
8.2	OSTAVA	2,21		ukupno zatvorenog prostora:	69,43
8.3	KUHINJA	4,51		otvoren prostor:	
8.4	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,76	10.11	LOĐA	3,81
8.5	SOBA	10,64	10.12	TERASA	5,10
8.6	KUPATILO	4,28	NETO POVRŠINA STAN A.S.10		78,34 m ²
	ukupno zatvorenog prostora:	48,20	ZAJEDNIČKE PROSTORIJE		
8.7	TERASA	3,78	zatvorene zajedničke površine:		
NETO POVRŠINA STAN A.S.8		51,98 m ²	P/m ²		
			A.1	HODNIK	23,97
			A.2	STEPENIŠTE	8,80
			A.3	LIFT	3,06
			NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA		
			35,83 m ²		
OBJEKAT A					
UKUPNA NETO POVRŠINA 2.SPRATA		339,74 m ²			
UKUPNA BRUTO POVRŠINA 2.SPRATA		396,40 m ²			

OBJEKAT B

Po+P+1+Ps

POVRŠINE - POVUČENI SPRAT

STAN B.S.11 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
11.1	HODNIK	7,32
11.2	DEGAŽMAN	1,70
11.3	SOBA	11,03
11.4	KUPATILO	3,82
	ukupno zatvorenog prostora:	23,87
	otvoren prostor:	
11.5	TERASA	7,59

NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex
-nivo povučenog sprata 31,46 m²

STAN B.S.12 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
12.1	HODNIK	6,96
12.2	KUHINJA	5,27
12.3	TRPEZARIJA	5,37
12.4	DNEVNA SOBA	23,87
12.5	SANITARNI ČVOR	1,72
	ukupno zatvorenog prostora:	43,19
	otvoren prostor:	
12.6	TERASA	8,41

NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex
-nivo povučenog sprata 51,60 m²

STAN B.S.13 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
13.1	HODNIK	2,86
13.2	KUHINJA	4,55
13.3	TRPEZARIJA	7,47
13.4	DNEVNA SOBA	26,32
13.5	OSTAVA	1,48
13.6	SANITARNI ČVOR	1,69
	ukupno zatvorenog prostora:	44,37
	otvoren prostor:	
13.7	TERASA	8,50

NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex
-nivo povučenog sprata 52,87 m²

ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

zatvorene zajedničke površine:		P/m ²
B.1	HODNIK	24,65
B.2	STEPENIŠTE	8,85
B.3	LIFT	3,09

NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA 36,59 m²

OBJEKAT B

UKUPNA NETO POV. POVUČENOG SPRATA 311,90 m²

UKUPNA BRUTO POV. POVUČENOG SPRATA 384,40 m²

STAN B.S.14 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
14.1	HODNIK	5,87
14.2	KUHINJA	5,18
14.3	TRPEZARIJA	6,43
14.4	DNEVNA SOBA	25,44
14.5	DEGAŽMAN	2,16
14.5	SANITARNI ČVOR	2,24
	ukupno zatvorenog prostora:	47,32
	otvoren prostor:	
14.7	TERASA	4,63

NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex
-nivo povučenog sprata 51,95 m²

STAN B.S.15 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
15.1	HODNIK	4,60
15.2	KUHINJA	5,88
15.3	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	30,26
15.4	OSTAVA	1,35
15.5	SANITARNI ČVOR	2,18
	ukupno zatvorenog prostora:	44,27
	otvoren prostor:	
15.6	TERASA	3,04

NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex
-nivo povučenog sprata 47,31 m²

STAN B.S.16 duplex -nivo povučenog sprata		P/m ²
16.1	HODNIK	3,97
16.2	DNEVNA SOBA	18,80
16.3	TRPEZARIJA	5,83
16.4	KUHINJA	4,83
16.5	GARDEROBA	1,43
16.6	SANITARNI ČVOR	1,75
	ukupno zatvorenog prostora:	36,61
	otvoren prostor:	
16.7	TERASA	3,51

NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex
-nivo povučenog sprata 40,12 m²

UKUPNA NETO POVRŠINA 2.SPRATA OBJEKATA A I B 651,64 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 2.SPRATA OBJEKATA A I B 780,80 m²

OBJEKAT A			Po+P+2+Ps		
POVRŠINE - POVUČENI SPRAT					
STAN A.S.11 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
11.1	HODNIK	4,20			
11.2	KUHINJA	6,25			
11.3	DNEVNA SOBA SA TRPEEZARIJOM	20,31			
11.4	SANITARNI ČVOR	3,47			
	ukupno zatvorenog prostora:	34,23			
	otvoren prostor:				
11.5	TERASA	3,68			
NETO POVRŠINA STAN A.S.11 duplex -nivo povučenog sprata		37,91 m²			
STAN A.S.12 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
12.1	HODNIK	4,10			
12.2	KUHINJA	4,88			
12.3	TRPEZARIJA	7,66			
12.4	DNEVNA SOBA	21,43			
12.5	OSTAVA	1,49			
12.6	SANITARNI ČVOR	1,75			
	ukupno zatvorenog prostora:	41,31			
	otvoren prostor:				
12.7	TERASA	3,63			
NETO POVRŠINA STAN A.S.12 duplex -nivo povučenog sprata		44,94 m²			
STAN A.S.13 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
13.1	HODNIK	5,80			
13.2	KUHINJA	5,63			
13.3	TRPEZARIJA	6,98			
13.4	DNEVNA SOBA	21,16			
13.5	OSTAVA	1,32			
13.6	SANITARNI ČVOR	1,68			
	ukupno zatvorenog prostora:	42,57			
	otvoren prostor:				
13.7	TERASA	3,78			
NETO POVRŠINA STAN A.S.13 duplex -nivo povučenog sprata		46,35 m²			
STAN A.S.14 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
14.1	HODNIK	4,54			
14.2	KUHINJA	5,61			
14.3	TRPEZARIJA	6,59			
14.4	DNEVNA SOBA	21,66			
14.5	OSTAVA	2,60			
14.6	SANITARNI ČVOR	1,61			
	ukupno zatvorenog prostora:	42,61			
	otvoren prostor:				
14.7	TERASA	11,24			
NETO POVRŠINA STAN A.S.14 duplex -nivo povučenog sprata		53,85 m²			
STAN A.S.15 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
15.1	HODNIK	5,96			
15.2	KUHINJA	5,62			
15.3	TRPEZARIJA	5,48			
15.4	DNEVNA SOBA	21,21			
15.5	SANITARNI ČVOR	1,86			
	ukupno zatvorenog prostora:	40,13			
	otvoren prostor:				
15.6	TERASA	8,51			
NETO POVRŠINA STAN A.S.15 duplex -nivo povučenog sprata		48,64 m²			
STAN A.S.16 duplex -nivo povučenog sprata			P/m²		
16.1	HODNIK	5,23			
16.2	KUHINJA	4,67			
16.3	TRPEZARIJA	5,96			
16.4	DNEVNA SOBA	22,60			
16.5	SANITARNI ČVOR	2,00			
	ukupno zatvorenog prostora:	40,46			
	otvoren prostor:				
16.6	TERASA	14,14			
NETO POVRŠINA STAN A.S.16 duplex -nivo povučenog sprata		54,60 m²			
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE					
zatvorene zajedničke površine:					P/m²
A.1	HODNIK				23,97
A.2	STEPENIŠTE				8,80
A.3	LIFT				3,06
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA					35,83 m²
OBJEKAT A					
UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA					322,12 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA					396,40 m²

OBJEKAT B			Po+P+1+Ps	
POVRŠINE - GALERIJA POVUČENOG SPRATA				
STAN B.S.11 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
11.6	STEPENIŠTE		4,05	
11.7	DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM		23,21	
11.8	KUHINJA		4,72	
11.9	HODNIK		4,19	
11.10	OSTAVA		1,44	
11.11	SANITARNI ČVOR		2,08	
NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex -nivo galerije povučenog sprata			39,69 m²	
STAN B.S.11 duplex struktura - dvosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex (povučeni sprat +galerija)			71,15 m²	
STAN B.S.12 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
12.7	STEPENIŠTE		6,20	
12.8	HODNIK		4,02	
12.9	SOBA		15,55	
12.10	SOBA		13,39	
12.11	GARDEROBA		4,53	
12.12	KUPATILO		5,47	
NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex -nivo galerije povučenog sprata			49,16 m²	
STAN B.S.12 duplex struktura - trosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex (povučeni sprat +galerija)			100,76 m²	
STAN B.S.13 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
13.7	STEPENIŠTE		5,41	
13.8	HODNIK		4,50	
13.9	SOBA		18,06	
13.10	SOBA		12,71	
13.11	GARDEROBA		3,11	
13.12	KUPATILO		6,58	
NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex -nivo galerije povučenog sprata			50,37 m²	
STAN B.S.13 duplex struktura - trosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex (povučeni sprat +galerija)			103,24 m²	
STAN B.S.14 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
14.7	STEPENIŠTE		4,57	
14.8	HODNIK		3,70	
14.9	SOBA		16,81	
14.10	SOBA		14,19	
14.11	GARDEROBA		6,04	
14.12	KUPATILO		6,75	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:		52,06	
14.13	TERASA		4,63	
NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex -nivo galerije povučenog sprata			56,69 m²	
STAN B.S.14 duplex struktura - trosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex (povučeni sprat +galerija)			108,64 m²	

STAN B.S.15 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
15.7	STEPENIŠTE		5,80	
15.8	HODNIK		3,85	
15.9	SOBA		15,00	
15.10	SOBA		15,44	
15.11	GARDEROBA		5,89	
15.12	KUPATILO		4,57	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:		50,55	
15.13	TERASA		3,04	
NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex -nivo galerije povučenog sprata			53,59 m²	
STAN B.S.15 duplex struktura - trosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex (povučeni sprat +galerija)			100,90 m²	

STAN B.S.16 duplex -nivo galerije pov. sprata			P/m²	
16.8	STEPENIŠTE		3,89	
16.9	HODNIK		3,88	
16.10	SOBA		13,07	
16.11	SOBA		11,78	
16.12	VEŠERNICA		2,35	
16.13	KUPATILO		5,49	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:		40,46	
16.14	TERASA		3,56	
NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex -nivo galerije povučenog sprata			44,02 m²	
STAN B.S.16 duplex struktura - trosoban				
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex (povučeni sprat +galerija)			84,14 m²	

OBJEKAT B	
UKUPNA NETO POV. POVUČENOG SPRATA	293,52 m²
UKUPNA BRUTO POV. POVUČENOG SPRATA	355,92 m²

OBJEKAT A

Po+P+2+Ps

POVRŠINE - GALERIJA POVUČENOG SPRATA

STAN A.S.11 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
11.7	STEPENIŠTE	4,97
11.8	HODNIK	3,84
11.9	SOBA	11,07
11.10	SOBA	12,87
11.11	KUPATILO	3,46
11.12	KUPATILO	4,42
	ukupno zatvorenog prostora:	40,63
	otvoren prostor:	
11.13	TERASA	3,68

NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 44,31 m²

STAN B.S.11 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.11 duplex (povučeni sprat +galerija) 82,22 m²

STAN A.S.12 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
12.8	STEPENIŠTE	6,04
12.9	HODNIK	2,87
12.10	SOBA	12,15
12.11	SOBA	14,64
12.12	GARDEROBA	4,90
12.13	KUPATILO	4,15
	ukupno zatvorenog prostora:	44,75
	otvoren prostor:	
12.14	TERASA	3,63

NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 48,38 m²

STAN B.S.12 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.12 duplex (povučeni sprat +galerija) 93,32 m²

STAN A.S.13 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
13.7	STEPENIŠTE	4,57
13.8	HODNIK	5,04
13.9	SOBA	13,91
13.10	SOBA	13,74
13.11	GARDEROBA	2,70
13.12	KUPATILO	5,40
	ukupno zatvorenog prostora:	45,36
	otvoren prostor:	
13.13	TERASA	3,78

NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 49,14 m²

STAN B.S.13 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.13 duplex (povučeni sprat +galerija) 95,49 m²

STAN B.S.14 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
14.7	STEPENIŠTE	4,83
14.8	HODNIK	3,85
14.9	SOBA	13,76
14.10	SOBA	15,61
14.11	KUPATILO	4,27
14.12	OSTAVA	5,70

NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 48,02 m²

STAN B.S.14 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.14 duplex (povučeni sprat +galerija) 101,87 m²

STAN B.S.15 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
15.7	STEPENIŠTE	5,34
15.8	HODNIK	5,28
15.9	VEŠERNICA	0,74
15.10	GARDEROBA	6,42
15.11	KUPATILO	3,85
15.12	SOBA	12,08
15.13	SOBA	15,25
15.14	KUPATILO	5,75

NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 54,71 m²

STAN B.S.15 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.15 duplex (povučeni sprat +galerija) 103,35 m²

STAN B.S.16 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m ²
16.7	STEPENIŠTE	5,35
16.8	HODNIK	4,22
16.9	SOBA	12,80
16.10	GARDEROBA	3,34
16.11	SOBA	15,05
16.12	KUPATILO	5,22
16.13	OSTAVA	2,58

NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex
-nivo galerije povučenog sprata 48,56 m²

STAN B.S.16 duplex struktura - trosoban
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN B.S.16 duplex (povučeni sprat +galerija) 103,16 m²

OBJEKAT A

UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA 293,84 m²

UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA 357,20 m²

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo

SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA

OBJEKAT A Po+P+2+Ps			
redni broj	površina m ²	struktura	etaža
STAN A.S.1	40.79 m ²	jednosoban	1.sprat
STAN A.S.2	48.51 m ²	jednoiposoban	1.sprat
STAN A.S.3	51.98 m ²	jednoiposoban	1.sprat
STAN A.S.4	84.29 m ²	trosoban	1.sprat
STAN A.S.5	78.34 m ²	trosoban	1.sprat
STAN A.S.6	40.79 m ²	jednosoban	2.sprat
STAN A.S.7	48.51 m ²	jednoiposoban	2.sprat
STAN A.S.8	51.98 m ²	jednoiposoban	2.sprat
STAN A.S.9	84.29 m ²	trosoban	2.sprat
STAN A.S.10	78.34 m ²	trosoban	2.sprat
STAN A.S.11	82.22 m ²	37.91 m ² 44.31 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.12	93.32 m ²	44.94 m ² 48.38 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.13	95.49 m ²	46.35 m ² 49.14 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.14	101.87 m ²	53.85 m ² 48.02 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.15	103.35 m ²	48.64 m ² 54.71 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN A.S.16	103.16 m ²	54.60 m ² 48.56 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
ukupno neto stambene površine		1 187,23 m ²	

POSLOVNI PROSTOR 1		P/m ²
A.P.1	LOKAL	38,75
A.P.2	HODNIK	2,31
A.P.3	SANITARNI ČVOR	2,16
A.P.4	ČAJNA KUHINJA	2,03
NETO POV. POSLOVNOG PROSTORA 1		45,25 m ²

garažni prostor- površina parkiranja: OBJEKAT A

GM 1	garažno mesto	18,50	GM 10	garažno mesto	14,10
GM 2	garažno mesto	14,10	GM 11	garažno mesto	14,10
GM 3	garažno mesto	14,10	GM 12	garažno mesto	14,10
GM 4	garažno mesto	14,10	GM 13	garažno mesto	14,10
GM 5	garažno mesto	14,10	GM 14	garažno mesto	14,32
GM 6	garažno mesto	14,10	GM 15	garažno mesto	14,32
GM 7	garažno mesto	14,10	GM 16	garažno mesto	14,32
GM 8	garažno mesto	14,10	GM 17	garažno mesto	14,32
GM 9	garažno mesto	14,10			
ukupno garažni prostor- površina parkiranja:					244,98 m ²
NETO KORISNA POVRŠINA GARAŽE A					396,75 m ²

OBJEKAT B Po+P+1+Ps			
redni broj	površina m ²	struktura	etaža
STAN B.S.1	55.35 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.2	56.10 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.3	56.85 m ²	dvosoban	prizemlje
STAN B.S.4	50.54 m ²	jednoiposoban	prizemlje
STAN B.S.5	29.73 m ²	garsonjera	prizemlje
STAN B.S.6	34.26 m ²	jednosoban	1.sprat
STAN B.S.7	55.35 m ²	dvosoban	1.sprat
STAN B.S.8	56.10 m ²	dvosoban	1.sprat
STAN B.S.9	79.39 m ²	trosoban	1.sprat
STAN B.S.10	70.61 m ²	trosoban	1.sprat
STAN B.S.11	71.15 m ²	31.46 m ² 39.69 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.12	100.76 m ²	51.60 m ² 49.16 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.13	103.24 m ²	52.87 m ² 50.37 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.14	108.64 m ²	51.95 m ² 56.69 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.15	100.90 m ²	47.31 m ² 53.59 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
STAN B.S.16	84.14 m ²	40.12 m ² 44.02 m ² dupleks	povućeni sprat galerija
ukupno neto stambene površine		1 113,11 m ²	

garažni prostor- površina parkiranja: OBJEKAT B

GM 1	garažno mesto	15,04
GM 2	garažno mesto	15,04
GM 3	garažno mesto	13,70
GM 4	garažno mesto	14,25
GM 5	garažno mesto	14,54
GM 6	garažno mesto	13,99
GM 7	garažno mesto	13,99
GM 8	garažno mesto	14,12
GM 9	garažno mesto	14,12
GM 10	garažno mesto	20,41
GM 11	garažno mesto	13,25
GM 12	garažno mesto	13,12
GM 13	garažno mesto	13,12
GM 14	garažno mesto	13,00
GM 15	garažno mesto	13,00
GM 16	garažno mesto	13,25
NETO POVRŠINA GARAŽE B		387,82 m ²


ukupna neto površina stambenog prostora A+B	2 300,34m ²
ukupna neto površina zajedničkih prostorija i komunikacija A+B	1 546,62m ²
ukupna neto površina objekta A+B	3 846,96m ²

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnog priključka

1	7472641.93	4968595.54
2	7472654.05	4968605.30
3	7472654.93	4968604.26

Napomena: Investitor će parkiranje obezbediti na sopstvenoj parceli - 33 (31+2)



PARAMETRI PREMA PLANU :	
površina parcele	6210.....1192.00 m ²
indeks zauzetosti	70%
maksimalna površina pod objektom i manipulativnim površinama	834,40 m ²
maksimalna spratnost uz uličnu regulaciju	P+2+Pk/Ps/M
maksimalna spratnost u dubini parcele	P+1+Pk/Ps/M
zelene površine:	min30% (357,60 m ²)
od toga visoko rastinje-drveće	min10% (35,76m ²)

OSTVARENO PROJEKTOM :	
indeks zauzetosti parcele	69,86%
površina pod objektima	763,51m ²
površina dilatacija ka susedima:	16,23 m ²
površina ograde placa:	12,15 m ²
površina instal. elemenata ventilacije:	6,00 m ²
površina pešačke staze i popločanih površina:	33,22 m ²
površina pod susednim objektima:	1,63 m ²
površina pod objektima i manipulativnim površinama:	832,74 m ²
površina zelenila:	359,26m ² (30,14%)
površina pod visokim rastinjem:	36,90 m ²
BRGP ukupno objekata A i B:	4554,32 m ²

OBJEKAT A		OBJEKAT B	
spratnost	Po+P+2+Ps	spratnost	Po+P+1+Ps
indeks zauzetosti	31,86 % (379,75 m ²)	indeks zauzetosti	32,29 % (383,76 m ²)
BRGP nadzemno (SRPS)	1926,15 m ²	BRGP nadzemno (SRPS)	1508,98 m ²
BRGP podzemno-podrum	526,35m ²	BRGP podzemno-podrum	592,84m ²
BRGP svih etaža (SRPS)	2452,50 m ²	BRGP svih etaža (SRPS)	2101,82 m ²
stambenih jedinica.....	16	stambenih jedinica.....	16
poslovnih prostora.....	1		
garažnih mesta.....	17	garažnih mesta.....	16

LEGENDA POVRŠINA :	
	NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B
	POVRŠINA DILATACIJA KA SUSEDIMA 16,23 m ²
	POVRŠINA PEŠAČKE STAZE I POPLOČANIH 32,22 m ²
	POVRŠINA OGRADE 12,15 m ²
	POVRŠINA INSTALACIONIH ELEMENATA VENTILACIJE 6,00 m ²
	POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTIMA 1,63 m ²
	POVRŠINA ZELENILA - 359,26 m ²
	POVRŠINA POD VISOKIM RASTINJEM - 36,90 m ²

LEGENDA LINIJA :	
	REGULACIONA LINIJA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	GRAĐEVINSKA PARCELA
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B

"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com
Investitor:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd	
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83, k.p.6210 K.O.Pančevo	
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
crtež:	SITUACIONO REŠENJE - parter	
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a.	paraf:
glavni projektant	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:200	datum: 06.2022.
		1

Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnog priključka

1	7472641.93	4968595.54
2	7472654.05	4968605.30
3	7472654.93	4968604.26

Napomena: Investitor će parkiranje obezbediti na sopstvenoj parceli - 33 (31+2)

LOKACIJA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, Pančevo

k.p.6210 K.O.Pančevo

PARAMETRI PREMA PLANU :

površina parcele	6210.....1192.00 m ²
indeks zauzetosti	70%
maksimalna površina pod objektom i manipulativnim površinama	834,40 m ²
maksimalna spratnost uz uličnu regulaciju	P+2+Pk/Ps/M
maksimalna spratnost u dubini parcele	P+1+Pk/Ps/M
zelene površine:	min30% (357,60 m ²)
od toga visoko rastinje-drveće	min10% (35,76m ²)

OSTVARENO PROJEKTOM :

indeks zauzetosti parcele	69,86%
površina pod objektima	763,51m ²
površina dilatacija ka susedima:	16,23 m ²
površina ograde placa:	12,15 m ²
površina instal. elemenata ventilacije:	6,00 m ²
površina pešačke staze i popločanih površina:	33,22 m ²
površina pod susednim objektima:	1,63 m ²
površina pod objektima i manipulativnim površinama:	832,74 m ²
površina zelenila:	359,26m ² (30,14%)
površina pod visokim rastinjem:	36,90 m ²
BRGP ukupno objekata A i B:	4554,32 m ²

objekat A: nezavisni sistemi parking platformi

duple jedinice za 4 automobila:
minimalna širina prostora 5,30m
minimalna dužina 5,30m
minimalna visina za sistem 3,35m
jama dubina 2,00m
tip: Wöhr Parklift 405 i 450 ili Klaus multiparking 2042

šahat fekalne kanalizacije 1,0 x 1,95m

šahat atmosferske kanalizacije 1,0 x 1,0m
vodomerni šahat 2,0 x 1,7m:

-vodomerni Ø50/20 za vodovodnu mrežu objekta A
-vodomerni Ø50/20 za vodovodnu mrežu objekta B

do KPKEV-2P na fasadi objekta (ugao Žarka Zrenjanina i Kraljevića Marka) KPO zadruga Banat iz TC "Žarka Zrenjanina"
niskonaponski kablovski vod PP00-A 4 x 150 mm²

LEGENDA POVRŠINA :

NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK	- 81,43 m ²
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A - PODRUM	
KORISNA NETO POVRŠINA GARAŽE OBJEKAT A	- 396,75 m ²
GRAĐEVINSKA NETO POVRŠINA GARAŽE OBJEKAT A	- 283,51 m ²
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B - PODRUM	
NETO POVRŠINA GARAŽE OBJEKAT B	- 387,82 m ²
POVRŠINA INSTALACIONIH ELEMENATA VENTILACIJE	6,00 m ²

LEGENDA LINIJA :

REGULACIONA LINIJA	
GRAĐEVINSKA LINIJA	
GRAĐEVINSKA PARCELA	
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT 1	
NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT 2	

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE:

NOVOPROJEKTOVANI PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU	
NOVOPROJEKTOVANI PRIKLJUČAK NA FEKALNU KANALIZACIONU MREŽU	
NOVOPROJEKTOVANI PRIKLJUČAK NA ATM.KANALIZACIONU MREŽU	

INSTALACIJE TOPOVODA:

NOVOPROJEKTOVANI PRIKLJUČAK NA TOPOVODNU MREŽU	
--	--

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE:

NAPOJNI ELEKTRO KABL	
----------------------	--

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE:

OPTIČKI KABL	
--------------	--



"BRUTARQ"

ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
tel/fax +381 11 26 65 127
e-mail: brutarq@gmail.com

Investitor: PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd

objekat i mesto gradnje: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83, k.p.6210 K.O.Pančevo

tehnička dokument: IDR 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

crtež: SITUACIONO REŠENJE - podrum

autori: Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a. paraf:

glavni projektant: Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03

odgovorni projektant: Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03

projektant: Jasmina Petrović d.i.a. br.lista:

ev.broj: razmera: 1:200 datum: 06.2022. 2

Koordinate osovinskih tačaka saobraćajnog priključka

1	7472641.93	4968595.54
2	7472654.05	4968605.30
3	7472654.93	4968604.26

Napomena: Investitor će parkiranje obezbediti na sopstvenoj parceli - 33 (31+2)

LOKACIJA
ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, Pančevo

k.p.6210 K.O.Pančevo

PARAMETRI PREMA PLANU :	
površina parcele	6210.....1192 .00 m ²
indeks zauzetosti	70%
maksimalna površina pod objektom i manipulativnim površinama	834,40 m2
maksimalna spratnost uz uličnu regulaciju	P+2+Pk/Ps/M
maksimalna spratnost u dubini parcele	P+1+Pk/Ps/M
zelene površine:	min30% (357,60 m ²)
od toga visoko rastinje-drveće	min10% (35,76m ²)

OSTVARENO PROJEKTOM :	
indeks zauzetosti parcele	69,86%
površina pod objektima	763,51m2
površina dilatacija ka susedima:	16,23 m ²
površina ograde placa:	12,15 m ²
površina instal. elemenata ventilacije:	6,00 m ²
površina pešačke staze i popločanih površina:	33,22 m ²
površina pod susednim objektima:	1,63 m ²
površina pod objektima i manipulativnim površinama:	832,74 m ²
površina zelenila:	359,26m2 (30,14%)
površina pod visokim rastinjem:	36,90 m ²
BRGP ukupno objekata A i B:	4554,32 m ²

OBJEKAT A		OBJEKAT B	
spratnost	Po+P+2+Ps	spratnost	Po+P+1+Ps
indeks zauzetosti	31,86 % (379,75 m ²)	indeks zauzetosti	32,29 % (383,76 m ²)
BRGP nadzemno (SRPS)	1926,15 m ²	BRGP nadzemno (SRPS)	1508,98 m ²
BRGP podzemno-podrum	526,35m ²	BRGP podzemno-podrum	592,84m ²
BRGP svih etaža (SRPS)	2452,50 m ²	BRGP svih etaža (SRPS)	2101,82 m ²
stambenih jedinica.....	16	stambenih jedinica.....	16
poslovnih prostora.....	1		
garažnih mesta.....	17	garažnih mesta.....	16

LEGENDA POVRŠINA :

	NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B

LEGENDA LINIJA :

	REGULACIONA LINIJA
	GRAĐEVINSKA LINIJA
	GRAĐEVINSKA PARCELA
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B



"BRUTARQ"

ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
tel/fax +381 11 26 65 127
e-mail: brutarq@gmail.com

Investitor:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Noví Beograd
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83, k.p.6210 K.O.Pančevo

tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
-------------------	-----	--------------------------

crtež:	SITUACIONO REŠENJE krovne ravni
--------	------------------------------------


autor:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a	paraf:
--------	---	--------

glavni projektant	Miloš Jakšić d.i.a	licenca	300 2754 03
-------------------	--------------------	---------	-------------

odgovorni projektant	Miloš Jakšić d.i.a	licenca	300 2754 03
----------------------	--------------------	---------	-------------

projektant	Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
------------	-------------------------	-----------


ev.broj:	razmera: 1:200	datum: 06.2022.	3
----------	----------------	-----------------	---



- LEGENDA LINIJA :
- REGULACIONA LINIJA
 - GRAĐEVINSKA LINIJA
 - GRAĐEVINSKA PARCELA
 - NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
Investitori		PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đindića 203. Beograd-Novi Beograd
objekat i mesto gradnje		STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančvo
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
crtež: OSNOVA TEMELJA		
autor:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a	paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03
projektant:	Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.
		4



OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
POVRŠINE - PODRUM	
površina podruma otvoren prostor:	P/m²
A.1 KOLSKA RAMPA	26,72
A.2 KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	22,42
površina podruma zatvoren prostor:	
GARAŽA - A	
A.3 KOMUNIKACIJA	151,77
garažni prostor- građevinska površina:	
A.4 GM 1	18,50
A.5 GM 2/3	14,10
A.6 GM 4/5	14,10
A.7 GM 6/7	14,10
A.8 GM 8/9	14,10
A.9 GM 10/11	14,10
A.10 GM 12/13	14,10
A.11 GM 14/15	14,32
A.12 GM 16/17	14,32
NETO GRAĐEVINSKA POVR. GARAŽE A	
283,51 m²	
garažni prostor- površina parkiranja:	
GM 1 garažno mesto	18,50
GM 2 garažno mesto	14,10
GM 3 garažno mesto	14,10
GM 4 garažno mesto	14,10
GM 5 garažno mesto	14,10
GM 6 garažno mesto	14,10
GM 7 garažno mesto	14,10
GM 8 garažno mesto	14,10
GM 9 garažno mesto	14,10
GM 10 garažno mesto	14,10
GM 11 garažno mesto	14,10
GM 12 garažno mesto	14,10
GM 13 garažno mesto	14,10
GM 14 garažno mesto	14,32
GM 15 garažno mesto	14,32
GM 16 garažno mesto	14,32
GM 17 garažno mesto	14,32
ukupno garažni prostor- površina parkiranja:	
244,98 m²	
NETO KORISNA POVRŠINA GARAŽE A	
396,75 m²	
P/m²	
A.13 PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,78
A.14 HODNIK	5,23
A.15 LIFT	3,06
A.16 TEHNIČKA PROSTORIJA- hidrostanica	21,34
A.17 TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	6,00
A.18 HODNIK	6,04
A.19 OSTAVA	36,25
A.20 TEHNIČKA PROSTORIJA	19,77
A.21 TEHNIČKI PROSTOR -šahovski instalacije kanalizacije	4,71
A.22 TEHNIČKA PROSTORIJA-vodomerni šaht	3,39
OBJEKAT A	
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA	444,22 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA	526,35 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA P OD RUMA OBJEKATA A I B	
957,74 m²	
UKUPNA BRUTO POVRŠINA P OD RUMA OBJEKATA A I B	
1119,19 m²	

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
POVRŠINE - PODRUM	
površina podruma otvoren prostor:	P/m²
B.1 KOLSKA RAMPA	22,22
B.2 KOMUNIKACIJA- OTVOREN PROSTOR	75,44
površina podruma zatvoren prostor:	
GARAŽA - B	
B.3 KOMUNIKACIJA	159,88
garažni prostor:	
GM 1 garažno mesto	15,04
GM 2 garažno mesto	15,04
GM 3 garažno mesto	13,70
GM 4 garažno mesto	14,25
GM 5 garažno mesto	14,54
GM 6 garažno mesto	13,99
GM 7 garažno mesto	13,99
GM 8 garažno mesto	14,12
GM 9 garažno mesto	14,12
GM 10 garažno mesto	20,41
GM 11 garažno mesto	13,25
GM 12 garažno mesto	13,12
GM 13 garažno mesto	13,12
GM 14 garažno mesto	13,00
GM 15 garažno mesto	13,00
GM 16 garažno mesto	13,25
NETO POVRŠINA GARAŽE B	
387,82 m²	
P/m²	
B.4 TEHNIČKA PROSTORIJA- toplotna podstanica	5,82
B.5 PROSTORIJA ZA NADPRITISAK	5,09
B.6 HODNIK	9,90
B.7 OSTAVA	4,14
B.8 LIFT	3,09
OBJEKAT B	
UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA	513,52 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PODRUMA	592,84 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA P OD RUMA OBJEKATA A I B	
1471,26 m²	
UKUPNA BRUTO POVRŠINA P OD RUMA OBJEKATA A I B	
1712,19 m²	

"BRUTARQ"

ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
tel/fax: +381 11 26 65 127
e-mail: brutarq@gmail.com

Investitor: PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203.
Beograd-Novi Beograd

Objekat i mesto gradnje: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA
ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210, K.O.Pardovo

tehnička dokument: IDR 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

crtež: OSNOVA PODRUMA


autor: Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a. paraf:

glavni projektant: Miloš Jakšić d.i.a. licenca: 300 2754 03

odgovorni projektant: Miloš Jakšić d.i.a. licenca: 300 2754 03

projektanti: Jasmina Petrović d.i.a. br.lista:

ev.broj: razmera: 1:100 datum: 06.2022. 5




OBJEKAT A Po+P+2+Ps	
POVRŠINE - PRIZEMLJE	
POSLOVNI PROSTOR 1	P/m²
A.P.1 LOKAL	38,75
A.P.2 HODNIK	2,31
A.P.3 SANITARNI ČVOR	2,16
A.P.4 ČAJNA KUHINJA	2,03
NETO POV. POSLOVNOG PROSTORA	45,25 m²
ZAJEDNIČKE PROSTORIJE	
otvorene zajedničke površine:	
P/m²	
A.1 NATKRIVENI PEŠAČKI PROLAZ "AJNFORT"	44,17
A.2 TREM	2,77
A.3 TREM	3,60
A.4 NATKRIVENA RAMPA za ulaz u garažu objekta A	59,61
A.5 NATKRIVENA RAMPA za ulaz u garažu objekta B	63,02
NETO otvorene zajedničke površine	173,17 m²
zatvorene zajedničke površine:	
P/m²	
A.6 VETROBRAN	4,25
A.7 HODNIK	11,66
A.8 STEPENIŠTE	8,80
A.9 LIFT	3,06
A.10 PROSTORIJA ZA KOMUNALNI OTPAD	22,33
A.11 STANARSKJE OSTAVE	49,86
A.12 OSTAVA	13,24
NETO zatvorene zajedničke površine	113,20 m²
NETO POV. ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA	286,37 m²
OBJEKAT A	
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	331,62 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	379,75 m²


UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	658,69 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA A I B	763,51 m²
POVRŠINA DILATACIJA KA SUSEDIMA	16,23 m²
POVRŠINA PEŠAČKE STAZE I POPLAČANIH POVRŠINA	33,22 m²
POVRŠINA ZIDANE OGRADE PLACA	12,15 m²
POVRŠINA POD INSTALACIJAMA VENTILACIJE	6,00 m²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6211	0,31 m²
POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTOM sa k.p.6209	1,32 m²
POVRŠINA ZELENILA (30,14%)	359,26 m²
POVRŠINA POD VISOKIM RASTINJEM	36,90 m²

LEGENDA LINIJA :	
	REGULACIONA LINIJA
	GRADEVINSKA LINIJA
	GRADEVINSKA PARCELA

OBJEKAT B Po+P+1+Ps	
POVRŠINE - PRIZEMLJE	
STAN B.S.1 dvosoban	P/m²
1.1 HODNIK	5,70
1.2 OSTAVA	3,61
1.3 KUHINJA	4,89
1.4 DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,04
1.5 SOBA	13,92
1.6 KUPATILO	3,91
ukupno zatvorenog prostora:	52,07
1.7 LOBA	3,28
NETO POVRŠINA STAN B.S.1	55,35 m²
STAN B.S.2 dvosoban	P/m²
2.1 HODNIK	6,60
2.2 KUHINJA	5,05
2.3 DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,48
2.4 SOBA	15,76
2.5 KUPATILO	3,89
ukupno zatvorenog prostora:	51,78
2.6 LOBA	4,32
NETO POVRŠINA STAN B.S.2	56,10 m²
STAN B.S.3 dvosoban	P/m²
3.1 HODNIK	4,63
3.2 OSTAVA	3,10
3.3 KUHINJA	5,77
3.4 DNEVNA SOBA SA TRPEZARIJOM	20,23
3.5 SOBA	14,95
3.6 KUPATILO	4,19
ukupno zatvorenog prostora:	52,87
3.7 LOBA	3,98
NETO POVRŠINA STAN B.S.3	56,85 m²
OBJEKAT B	
UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA	327,07 m²
UKUPNA BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA	383,76 m²

LEGENDA POVRŠINA :	
	NOVOPROJEKTOVANI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT A
	NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT B
	POVRŠINA DILATACIJA KA SUSEDIMA
	POVRŠINA PEŠAČKE STAZE I POPLAČANIH POVRŠINA
	POVRŠINA OGRADE
	POVRŠINA INSTALACIONIH ELEMENATA VENTILACIJE
	POVRŠINA POD SUSEDNIM OBJEKTIMA
	POVRŠINA ZELENILA
	POVRŠINA POD VISOKIM RASTINJEM
"BRUTARQ" ul. Stojana Novakovića br.11 Beograd rel.fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitor: PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Brdinskog 203, Beograd-Novi Beograd	Objekat i mesto gradnje: STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOCNI OBJEKAT-OGRAĐA ul. Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Planovo
tehnička dokument: IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
crtež: OSONOVA PRIZEMLJA	
autori: Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakić d.i.a.	paraf:
glavni projektant: Miloš Jakić d.i.a. licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant: Miloš Jakić d.i.a. licenca 300 2754 03	
projekatanti: Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
ev.broj: razmera: 1:100 datum: 06.2022.	6









OBJEKAT A		Po+P+2+Ps	
POVRŠINE - GALERIJA POVUČENOG SPRATA			
STAN A.S.11 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
11.7	STEPENIŠTE	4,97	
11.8	HODNIK	3,84	
11.9	SOBA	11,07	
11.10	SOBA	12,87	
11.11	KUPATILO	3,46	
11.12	KUPATILO	4,42	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:	40,63	
11.13	TERASA	3,68	
NETO POVRŠINA STAN A.S.11 duplex -nivo galerije povučenog sprata		44,31 m²	
STAN A.S.11 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.11 duplex (povučeni sprat +galerija)		82,22 m²	
STAN A.S.12 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
12.8	STEPENIŠTE	6,04	
12.9	HODNIK	2,87	
12.10	SOBA	12,15	
12.11	SOBA	14,64	
12.12	GARDEROBA	4,90	
12.13	KUPATILO	4,15	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:	44,75	
12.14	TERASA	3,63	
NETO POVRŠINA STAN A.S.12 duplex -nivo galerije povučenog sprata		48,38 m²	
STAN A.S.12 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.12 duplex (povučeni sprat +galerija)		93,32 m²	
STAN A.S.13 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
13.7	STEPENIŠTE	4,57	
13.8	HODNIK	5,04	
13.9	SOBA	13,91	
13.10	SOBA	13,74	
13.11	GARDEROBA	2,70	
13.12	KUPATILO	5,40	
	ukupno zatvorenog prostora: otvoren prostor:	45,36	
13.13	TERASA	3,78	
NETO POVRŠINA STAN A.S.13 duplex -nivo galerije povučenog sprata		49,14 m²	
STAN A.S.13 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.13 duplex (povučeni sprat +galerija)		95,49 m²	
OBJEKAT A			
UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA		293,84 m²	
UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA		357,20 m²	


STAN A.S.14 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
14.7	STEPENIŠTE	4,83	
14.8	HODNIK	3,85	
14.9	SOBA	13,76	
14.10	SOBA	15,61	
14.11	KUPATILO	4,27	
14.12	OSTAVA	5,70	
NETO POVRŠINA STAN A.S.14 duplex -nivo galerije povučenog sprata		48,02 m²	
STAN A.S.14 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.14 duplex (povučeni sprat +galerija)		101,87 m²	
STAN A.S.15 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
15.7	STEPENIŠTE	5,34	
15.8	HODNIK	5,28	
15.9	VEŠERNICA	0,74	
15.10	GARDEROBA	6,42	
15.11	KUPATILO	3,85	
15.12	SOBA	12,08	
15.13	SOBA	15,25	
15.14	KUPATILO	5,75	
NETO POVRŠINA STAN A.S.15 duplex -nivo galerije povučenog sprata		54,71 m²	
STAN A.S.15 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.15 duplex (povučeni sprat +galerija)		103,35 m²	
STAN A.S.16 duplex -nivo galerije pov. sprata		P/m²	
16.7	STEPENIŠTE	5,35	
16.8	HODNIK	4,22	
16.9	SOBA	12,80	
16.10	GARDEROBA	3,34	
16.11	SOBA	15,05	
16.12	KUPATILO	5,22	
16.13	OSTAVA	2,58	
NETO POVRŠINA STAN A.S.16 duplex -nivo galerije povučenog sprata		48,56 m²	
STAN A.S.16 duplex struktura - trosoban			
UKUPNA NETO POVRŠINA STAN A.S.16 duplex (povučeni sprat +galerija)		103,16 m²	
OBJEKAT A			
UKUPNA NETO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA		293,84 m²	
UKUPNA BRUTO POVRŠINA POVUČENOG SPRATA		357,20 m²	




"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd	
		+381 11 26 65 127	
		brutarq@gmail.com	
Investitor:		PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorane Bindića 203, Beograd-Noví Beograd	
objekat		STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA	
mesto		ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pandžev	
tehnička dokument		IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
crtež:		OSNOVA GALERIJE POV. SPRATA OBJEKTA A OSNOVA KROVNIH RAVNI - OBJEKAT B	
autori:		Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a	paraf:
glavni projektant:		Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03
odgovorni projektant:		Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03
projektant:		Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
ev.broj:		razmera: 1:100	datum: 06.2022.
		10	




"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd	
		tel/fax +381 11 26 65 127	
		e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd- Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A. STAMBENI OBJEKT B I POMOĆNI OBJEKT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument:	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	OSNOVE KROVNIH RAVNI - OBJEKTI A i B		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03		
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03		
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br. lista:
ev. broj:	razmera:	1:100	datum: 06.2022.
			11




"BRUTARQ"		ul. Stojana Novakovića br. 11 Beograd	
tel/fax: +381 11 26 65 127		e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitor:		PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203- Beograd-Novi Beograd	
Objekat i mesto gradnje		STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A, STAMBENI OBJEKT B I POMOĆNI OBJEKT-OGRAĐA ul. Žarka Zrenjanina br. 83-85, k.p. 6210 k.o. Pančevo	
tehnička dokument:		IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
crtež:		PRESEK 1-1	
autor:		Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a.	paraf:
glavni projektant:		Miloš Jakšić d.i.a.	licenca 300 2754 03
odgovorni projektant:		Miloš Jakšić d.i.a.	licenca 300 2754 03
projektant:		Jasmina Petrović d.i.a.	br. lista:
ev. broj:		razmera: 1:100	datum: 06.2022. 12



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
		tel/fax: +381 11 26 65 127
		e-mail: brutarq@gmail.com
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd	
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A, STAMBENI OBJEKT B - I POMOĆNI OBJEKT-OGRADA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančewo	
tehnička dokument:	IDR	1 - PROJEKT ARHITEKTURE
crtež:	PRESEK 2-2	
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a.	paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a.	licenca 300 2754 03
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a.	licenca 300 2754 03
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022. 13




"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	PRESEK 3-3		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a licenca 300 2754 03		
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a licenca 300 2754 03		
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera:	1:100	datum: 06.2022.
			14



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Dindića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKT A, STAMBENI OBJEKT B I POMOĆNI OBJEKT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	PRESEK 4-4		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a	parač:	
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca	300 2754 03
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca	300 2754 03
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.	15





Prikaz površina građevinskih prepusta ulične fasade objekta A:
ukupna površina prepusta iznosi 43,55 m² (14,80 %)
površina fasade iznosi 294,17m².



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitor:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	FASADA OBJEKTA A- jugozapad		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera:	1:100	datum: 06.2022.
			16



Prikaz površina građevinskih prepusta severoistočne fasade objekta A:
ukupna površina prepusta iznosi 73,13 m² (24,62 %)
površina fasade iznosi 297,03m².




"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	FASADA OBJEKTA A-severoistok		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a licenca 300 2754 03		
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a licenca 300 2754 03		
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera:	1:100	datum: 06.2022.
			17



Prikaz površina građevinskih prepusta jugozapadne fasade objekta B:
ukupna površina prepusta iznosi 8,43 m² (3,58 %)
površina fasade iznosi 235,16m².



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Dindića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	FASADA OBJEKTA B-jugozapad		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.	18




Prikaz površina građevinskih prepusta severoistočne fasade objekta B:
ukupna površina prepusta iznosi 0,00 m² (0%)
površina fasade iznosi 230,53m².




"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	FASADA OBJEKTA B-severoistok		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		paraf:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.	19



"BRUTARQ"		ul.Stojana Novokovića br.11 Beograd	
		tel/fax: +381 11 26 65 127	brutarq@gmail.com
Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Dindića 203, Beograd-1100 Beograd		
objekat i mesto gradnje	STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT A, STAMBENI OBJEKAT B I POMOĆNI OBJEKAT-OGRAĐA ul.Zarka Zrenjanina br.835, k.p.6210 O.Pančevu		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	BOČNE FASADE OBJEKATA A I B jugistoak		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakišić d.i.a		paraf:
glavni projektant	Miloš Jakišić d.i.a. licenca 300 2754 03		
odgovorni projektant	Miloš Jakišić d.i.a. licenca 300 2754 03		
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br. lista:
ev broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.	20






"BRUTARQ"		ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd tel/fax: +381 11 26 65 127 e-mail: brutarq@gmail.com	
Investitor:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	POMOĆNI OBJEKT-OGRADA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument:	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	POMOĆNI OBJEKT-OGRADA SITUACIONI PLAN		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a	paraf:	
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03		
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a. licenca 300 2754 03		
projektant:	Jasmina Petrović d.i.a.	br.lista:	
ev.broj:	razmera: 1:100	datum: 06.2022.	22


NAPOMENA: Pomoćni objekat- ograda se nalazi u okviru granica k.p.6210 K.O.Pa nčevo.
Temelji ograde ne prelaze granice susjednih parcela.

OGRADA - POZ 1


OSNOVA OGRADE



IZGLED




PRESEK a-a




POVRŠINA OGRADE - POZ 1 = 2.16 m²

OGRADA - POZ 2


OSNOVA OGRADE



IZGLED



PRESEK b-b



POVRŠINA OGRADE - POZ 2 = 2.40 m²

NAPOMENA: Pomoćni objekat- ograda se nalazi u okviru granica k.p.6210 K.O.Pa nčeo.
Temelji ograde ne prelaze granice susednih parcela.




"BRUTARQ"

ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
tel/fax +381 11 26 65 127
e-mail: brutarq@gmail.com


Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	POMOĆNI OBJEKAT-OGRADA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	POMOĆNI OBJEKAT- OGRADA POZ 1 I POZ 2		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a.		parafr:
glavni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant:	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera:	1:100	datum: 06.2022.
			23

OGRADA - POZ 3


OSNOVA OGRADE




PRESEK c-c



PRESEK d-d



IZGLED



"BRUTARQ"

ul.Stojana Novakovića br.11 Beograd
tel/fax +381 11 26 65 127
e-mail: brutarq@gmail.com

Investitori:	PAN PAN INVEST D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića 203, Beograd-Novi Beograd		
objekat i mesto gradnje	POMOĆNI OBJEKAT-OGRADA ul.Žarka Zrenjanina br.83-85, k.p.6210 K.O.Pančevo		
tehnička dokument	IDR	1 - PROJEKAT ARHITEKTURE	
crtež:	POMOĆNI OBJEKAT- OGRADA POZ 3		
autori:	Jasmina Petrović d.i.a., Miloš Jakšić d.i.a		parač:
glavni projektant	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
odgovorni projektant	Miloš Jakšić d.i.a	licenca 300 2754 03	
projektanti:	Jasmina Petrović d.i.a.		br.lista:
ev.broj:	razmera:	datum:	24
	1:100	06.2022.	

POVRŠINA OGRADE - POZ 3 = 7.59 m²

UKUPNA POVRŠINA OGRADE (POZ1 + POZ2 + POZ3) = 12.15 m²

NAPOMENA: Pomoćni objekat- ograda se nalazi u okviru granica k.p.6210 K.O.Pa nčevo.
Temelji ograde ne prelaze granice susednih parcela.