

	26000 Pančevo * Moše Pijade 19 * Srbija TEL +381-13-302 615	Datum: 09.2025.
	e-mail: petrolp@gmail.com * web: www.petroprojekt.com	Rev. 1

0 – GLAVNA SVESKA

Investitor: „EKO Maber“ d.o.o. Pančevo

Objekat: Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR – Idejno rešenje

Vrsta radova: Rekonstrukcija i adaptacija

Glavni projektant: Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.

Broj licence: 300 J775 11

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije: 0549

Mesto i datum: Pančevo, septembar 2025.

	26000 Pančevo * Moše Pijade 19 * Srbija TEL +381-13-302 615 e-mail: petrolp@gmail.com * web: www.petroprojekt.com	Datum: 09.2025.
		Rev. 1

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

0.1.	Naslovna strana glavne sveske	
0.2.	Sadržaj glavne sveske	
0.3.	Odluka o imenovanju glavnog projektanta	
0.4.	Izjava glavnog projektanta	
0.5.	Sadržaj tehničke dokumentacije	
0.6.	Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije	
0.7.	Podaci o objektu i lokaciji	
0.8.	Sažeti tehnički opis	
0.9.	Grafički prilozi:	
	Situacija postojeće – list 1/2	0549 - 0 - 00 - 01
	Situacija postojeće – list 2/2	0549 - 0 - 00 - 01
	Osnova prizemlja – postojeće	0549 - 0 - 00 - 02
	Osnova I sprata – postojeće	0549 - 0 - 00 - 03
	Osnova II sprata – postojeće	0549 - 0 - 00 - 04
	Osnova krovnih ravni – postojeće	0549 - 0 - 00 - 05
	Preseci – postojeće	0549 - 0 - 00 - 06
	Izgledi – postojeće	0549 - 0 - 00 - 07
	Izgledi – postojeće	0549 - 0 - 00 - 08
	Osnova prizemlja – novoprojektovano	0549 - 0 - 00 - 09
	Osnova I sprata – novoprojektovano	0549 - 0 - 00 - 10
	Osnova prizemlja – ruši se zida se	0549 - 0 - 00 - 11
	Osnova I sprata – ruši se zida se	0549 - 0 - 00 - 12
	Osnova II sprata – ruši se zida se	0549 - 0 - 00 - 13
	Preseci – ruši se zida se	0549 - 0 - 00 - 14
	Preseci – novoprojektovano	0549 - 0 - 00 - 15
	Izgledi – novoprojektovano	0549 - 0 - 00 - 16
	Izgledi – novoprojektovano	0549 - 0 - 00 - 17

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu čl. 128a Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta ("Službeni glasnik RS", br. 96/2023) kao:

GLAVNI PROJEKTANT

za izradu **IDR – Idejnog rešenja** – Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo

određuje se:

Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.

broj licence: 300 J775 11

Investitor: „EKO Maber” d.o.o.
ul. Spoljnostarčevačka br.153, Pančevo

Odgovorno lice / zastupnik: Stojan Radanović, direktor

Potpis:



Mesto i datum: Pančevo, mart 2025.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant **IDR – Idejnog rešenja** – Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo

Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.

I Z J A V L J U J E M

da su delovi idejnog rešenja međusobno usaglašeni,
da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta

0	GLAVNA SVESKA	br. 0549
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	br. 0549

Glavni projektant:

Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.

Broj licence:

300 J775 11

Potpis:



Broj tehničke dokumentacije:

0549

Mesto i datum:

Pančevo, septembar 2025.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0	GLAVNA SVESKA	br. 0549
1	PROJEKAT ARHITEKTURE	br. 0549

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA I LICIMA KOJA SU IZRADILA ELABORATE I STUDIJE

0 – GLAVNA SVESKA:

Glavni projektant: Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 J775 11

Potpis:



1 – PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: "Petrol projekt" d.o.o. Moše Pijade 19, Pančevo

Odgovorni projektant: Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.
Broj licence: 300 J775 11

Potpis:



	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.7. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

tip objekta:	slobodno-stojeći objekat	
vrsta radova:	rekonstrukcija i adaptacija	
kategorija objekta:	V (zgrade - zahtevni objekti)	
klasifikacija pojedinih delova objekta:	učešće u ukupnoj površini objekta (%):	klasifikacija pojedinih delova objekta:
	100 %	125222 – Zatvorena skladišta – Specijalizovana skladišta zatvorena s najmanje tri strane zidovima ili pregradama – preko 1.500 m2 ili P+1
naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:	Plan generalne regulacije kompleksa HIP „Petrohemija, HIP „Azotara“ i NIS „Rafinerija nafte Pančevo“ u naseljenom mestu Pančevo („Službeni list grada Pančeva“, br.21/22)	
grad/opština:	Pančevo	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština objekta/radova koji su predmet zahteva:	K.P.15580 K.O. Pančevo	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština objekta/radova koji su predmet zahteva:	-	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih prelaze priključci za infrastrukturu koji su predmet zahteva:	-	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze nadzemni delovi linijskog infrastrukturnog objekta/priključnih vodova, vezani za površinu zemljišta (ulazna i izlazna mesta, reviziona okna i sl.) koji su predmet zahteva:	-	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na koje se izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je izmeštanje predmet zahteva):	-	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojima se nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju:	-	
broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak ili pristup na javnu saobraćajnicu:	-	

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

priključak na vodovodnu mrežu:	Predviđen je priključak prečnika DN100 mm. Za sanitarne potrebe novoprojektovanog objekta, prema broju sanitarnih uređaja, potrebna je količina vode od cca $Q = 0,8$ l/s. Za pranje cisterni je predviđena maksimalna potrošnja vode od 5 m³/dan. U ovoj fazi projektnog rešenja se procenjuje da je maksimalna časovna potrošnja za ove potrebe cca $Q = 2,0$ l/s
priključak na hidrantsku mrežu:	-
priključak na tehnološku kanalizaciju:	Predviđen je priključak prečnika PVC DN160 mm.
priključak na telekomunikacionu mrežu:	Potrebno je postojeći industrijski objekat priključiti na optičku (GPON) telekomunikacionu mrežu Telekomu Srbije. Potrebno je da se obezbedi povezivanje na mrežu preko L2VPN servisa, protoka 200/100 Mb/s/ Mb/s (upload/download).
priključak na elektrodistributivnu mrežu:	Nov priljučak, nije predmet ovog projekta. Napajanje novoprojektovanih potrošača će se izvesti iz NN ormana transformatorske stanice (koja je predmet drugog projekta) od 1 mW. Instalisana snage planiranih elektroenergetskih instalacija je $P_{inst}=650$ kW, dok je maksimalna potrebna jednovremena snaga $P_j=420$ kW.
priključak na gradsku saobraćajnicu:	Postojeći priključak na KP 15834 i KP 15831

U SKLADU SA SVIM NAPRED NAVEDENIM MOŽE SE KONSTATOVATI DA SE PREDMETNOM REKONSTRUKCIJOM I ADAPTACIJOM NE TRAŽE NOVI PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU I DA POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA U POTPUNOSTI ZADOVOLJAVA POTREBE OBJEKTA I PLANIRANIH AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE U NJEMU OBAVLJATI NAKON ADAPTACIJE.

POSTOJEĆE SAGLASNOSTI:

--	--

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

broj katastarske parcele:		K.P.15580 K.O. Pančevo
ukupna površina katastarske parcele:		6415 m ²
indeks zauzetosti:		100,00%
indeks izgrađenosti:		1,00
Zgrada hemijske industrije – Zgrada zanatstva (objekat br.1 u izvodu br.19355)		
dimenzije objekta:	PRIZEMLJE	
	ukupna Neto površina postojeće (prostorija koje se rekonstruišu):	3613,21m ²
	ukupna Bruto površina prizemlja - postojeće:	6414,00 m ²
	ukupna Neto površina novoprojektovano (prostorija koje se rekonstruišu):	3613,21m ²
	ukupna Bruto površina prizemlja – novoprojektovano:	6461,00 m ²
	I SPRAT	
	ukupna Neto površina postojeće (prostorija koje se rekonstruišu):	512,00 m ²
	ukupna Bruto površina I sprata – postojeće:	1877,96 m ²
	ukupna Neto površina novoprojektovano (prostorija koje se rekonstruišu):	512,00 m ²
	ukupna Bruto površina I sprata – novoprojektovano:	1917,39 m ²
	II SPRAT	
	Projektom je predviđena samo zamena stolarije. Nikakvi drugi radovi nisu predmet ovog projekta na ovoj etaži.	
	Neto površina:	78,09 m ²
	Bruto površina:	95,00 m ²
	spratnost:	P+2
	visina slemena:	13,48 m
materijalizacija objekta:	konstrukcija objekta:	skeletni sistem sa ispunom od giter bloka i opeke
	krov:	čelične rešetke + TR lim
	Fasada postojeća	malter
	Fasada Novoprojektovana	kamena vuna + alukobond
	podovi:	AB ploče
	tavanica:	AB sitnorebrasta
napomena:		
Objekat ima odobrenje za upotrebu i predmet je rekonstrukcije i promene		

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

	namene.

Podaci o postojećim objektima na parceli:

Broj objekata koji se nalaze na parceli/parcelama:	1
Postojeći objekt/objekti se:	Zadržavaju
BRGP koja se ruši-uklanja:	0,00 m²
BRGP koja se zadržava:	6415,00 m²

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Uvod

Investitor EKO MABER d.o.o. planira da rekonstruiše i promeni namenu postojećeg industrijskog objekta na kat. parcela 15580 K.O. Pančevo u objekat za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada. Ovim idejnim tehnološkim rešenjem se definiše rekonstrukcija i promene namene postojećeg industrijskog objekta u objekat za skladištenje i tretman otpada i pranje auto cisterni. Idejno rešenje tehnologije postrojenja za skladištenje i tretman otpada i pranje auto cisterni je urađeno u svemu prema projektnom zadatku i tehničkim podlogama koje je investitor dostavio, konsultacijama sa tehničkim osobljem investitora, snimanja na terenu, uz uvažavanje standarda i propisa koji uređuju ovu oblast.

Opis postojećeg stanja

Objekat je industrijskog tipa i nalazi se u industrijskoj zoni gradnje. Predmet posla je postojeći objekat koji je zidanog tipa. U funkcionalnom smislu objekat ima industriski i administrativni deo. Spratnost objekta je P+2. Visina slemena objekta od kote terena je 13,48m. Konstrukcija objekta je skeletni sistem sa ispunom od giter bloka i opeke. Krovna konstrukcija su čelične rešetke sa krovnom pokrivačem TR limom. Podovi su AB ploče. Tavanica koje se nalaze na delovima objekta koji imaju etaže je AB sitnorebrasta. Prozori na administrativnom delu zgrade su drveni a na industrijskim delovima objekta su napravljeni AB ramovi koji su zastakljeni. Vrata u administrativnom su drvena a na industriskom delu čelična. Objekat u konstruktivnom smislu je u dobrom stanju. Što se tiče završne obrade kako enterijera tako i eksterijera, kao i otvora sve je devastirano. Instalacije u objektu ne funkcionišu svi priključci su ugašeni i ukinuti.

Opis novoprojektovanog stanja

Objekat ostaje industriskog tipa ali će se koristiti za drugačiju namenu. Namena administrativnog deo objekta ostaje ista kao i raspored svih prostorija u objektu. Prostorije koje su bile radionice i skladišta su sada prostorije za skladištenje opasnog i neopasnog otpada kao i prostorije za preradu opasnog otpada. Projektom je predviđeno da se konstrukcija objekta i krova ne menja, takođe se zadržava i krovni pokrivač. Novoprojektovana visina slemena objekta je 13,48m kao i postojeća. Završna obrada fasade će biti alukobond sa termoizolacijom od kamene vune 8cm samim tim će se i povećati energetska razred objekta. Projektom je predviđena kompletna promena stolarije i bravarije. Enterijer objekta će biti renoviran u delu objekta koji je sada predmet projekta. Projektom je obuhvaćeno skidanje završnih obrada i obloga do zdravog dela zidova i podova. AB podove u industrijskim delovima objekta neophodno je očistiti i ukloniti oštećene delove betona pa ih sanirati i nivelisati novim zdravim slojem betona. U prostorijama koji će imati industrijsku namenu, projektom je predviđeno da završna obloga podova bude industrijski pod. Zidovi i plafoni gletovani i krečeni disperzivnom bojom. U prostorijama administrativne namene, tehničke namene, higijenske namene i komunikacijama završna obloga podova će biti keramičke pločice Zidovi i plafoni ovih prostorija će biti gletovani i krečeni disperzivnom bojom. Sve instalacije u objektu su novo projektovane, struja, voda, kanalizacija i grejanje.

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

Za predmetni objekat potrebno je obezbediti sledeće hidrotehničke instalacije:

- Vodovodnu mrežu za sanitarne potrebe
- Vodovodnu mrežu za gašenje požara – hidrantsku mrežu
- Fekalnu kanizacionu mrežu, za otpadne vode iz sanitarnih uređaja
- Atmosfersku kanizacionu mrežu – zauljenu kanalizaciju – otpadna voda nastala od pranja cisterni i potencijalno zauljena voda sa poda objekta

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

Vodovodna mreža za sanitarne potrebe

Potrebna voda za novoprojektovani objekat se obezbeđuje iz postojećeg uličnog gradskog vodovoda. U ulici Spoljnostarčevačkoj, postoji izgrađena vodovodna mreža prečnika DN200. Priključak na ulični vodovod se izvodi kao zajednički, a potom se u vodomernom šahu vrši razdvajanje vodovodne mreže za sanitarne i za protivpožarne potrebe. Predviđen je priključak prečnika DN100 mm.

Za sanitarne potrebe novoprojektovanog objekta, prema broju sanitarnih uređaja, potrebna je količina vode od cca $Q = 0,8$ l/s. Za pranje cisterni je predviđena maksimalna potrošnja vode od 5 m³/dan. U ovoj fazi projektnog rešenja se procenjuje da je maksimalna časovna potrošnja za ove potrebe cca $Q = 2,0$ l/s

Vodovodna mreža za gašenje požara – hidrantska mreža

Za protivpožarne potrebe objekta, prema požarnom opterećenju objekta potrebno je obezbediti količinu vode od 20 l/s, za vreme trajanja gašenja minimalno 120 minuta. U objektu je predviđena izgradnja rezervoara za protivpožarne potrebe zapremine 2x100 m³. Rezervoar se snabdeva potrebnom količinom vode prečišćenom vodom iz tretmana otpadnih voda (obrađeno u tehnološkom delu projekta). Alternativa punjenja protivpožarnog rezervoara je snabdevanje potrebnom količinom vode iz uličnog gradskog vodovoda naselja, preko zajedničkog priključka sa sanitarnom vodom.

Fekalna kanalizaciona mreža, za otpadne vode iz sanitarnih uređaja

Fekalne otpadne vode objekta se novoprojektovanom kanalizacionom mrežom usmeravaju ka postojećoj kanalizacionoj mreži upotrebljenih voda PVC DN 250 u ulici Spoljnostarčevačkoj. Predviđen je priključak prečnika PVC DN160 mm.

Atmosferska kanalizaciona mreža – zauljena kanalizacija – otpadna voda od pranja cisterni i potencijalno zauljena voda sa poda objekta

Voda od pranja cisterni se prikuplja slivnicima ili linijskim rešetkama i usmerava ka taložniku, potom ka separatoru lakih naftnih derivata i na kraju ka atmosferskoj kanalizacionoj mreži. Tako prečišćene atmosferske vode se odводе u postojeću kanalizacionu mrežu atmosferskih voda Ø300 u ulici Spoljnostarčevačkoj. U ovoj fazi projekta, predviđen je priključak prečnika PVC DN200 mm na uličnu atmosfersku kanalizaciju. Evakuacija atmosferskih voda sa krova objekta se predviđa preko oluka i odovodi se u zelenu površinu na sopstvenoj parceli.

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Planirana je izgradnja elektroenergetskih instalacija, kao i instalacija uzemljenja i izjednačavanja potencijala. Gromobranska zaštita unutar kompleksa „HIP Azotara“ izvedena je kao izolavana i to sistemom stubova odgovarajuće visine na kojima su instalirani štapne hvataljke. Pored predmetnog objekta se nalazi stub visine 25m sa štapnom hvataljkom, oznake HRS 22, čija ekvivalentna površina štiti predmetni objekat, te nema potrebe zaprojektovanjem instalacija gromobranske zaštite. Napajanje novoprojektovanih potrošača će se izvesti iz NN ormana transformatorske stanice (koja je predmet drugog projekta) od 1 mW. Instalirana snage planiranih elektroenergetskih instalacija je $P_{inst}=650$ kW, dok je maksimalna potrebna jednovremena snaga $P_j=420$ kW.

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

Postojeći industrijski objekat je potrebno priključiti na optičku (GPON) telekomunikacionu mrežu Telekoma Srbije. Potrebno je da se obezbedi povezivanje na mrežu preko L2VPN servisa, protoka 200/100 Mb/s/ Mb/s (upload/download), uzimajući u obzir i realne potrebe za povećanjem protoka u narednom periodu.

MAŠINSKE INSTALACIJE

U objektu je predviđeno hlađenje i grejanje pomoću toplotnih pumpi.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		
	Br. Posla/Job No: 0549		Rev.1

SAOBRAĆAJNICE

Projektom nije predviđen novi saobraćajni priključak već se se uz saglasnost na pravo službenog prolaza koristiti postojeći priključi. Saobraćaj će se odvijati iz Spoljnostarčevačke ulice postojećim saobraćajnim priključkom preko KP15834 do izlaza na ulicu Spoljnostarčevačku preko postojećeg saobraćajnog priključka preko KP 15831. U grafičkom delu je obeležen pravac kretanja saobraćaja. Za Parking će se koristiti postojeći u kompleksu fabrike južne zone na prostoru između regulacione linije saobraćajnice Spoljnostarčevačke ulice i ograde fabričkog kruga.

TEHNOLOGIJA

Tretman i kontrola neopasnog i opasnog otpada vršiće se u skladu sa važećom regulativom RS iz oblasti upravljanja otpadom od trenutka preuzimanja otpada kroz sledeće faze:

- prijem sirovina
- merenje u trenutku prispeća
- razvrstavanje sirovina prema načinu tretmana
- privremeno skladištenje sirovina do tretmana
- tretman sirovina
- privremeno skladištenje produkata tretmana
- privremeno skladištenje ostataka iz tretmana
- otprema produkata tretmana



U posrtojenju za tretman opasnog otpada vrste otpada koji će se privremeno skladištiti i tretirati na kompleksu „EKO MABER” d.o.o prikazane su tabelom 1 u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS” br. 56/10, 93/19 i 39/21):

Tabela 1

Red.br.	Indeksni broj otpada iz kataloga otpada	Naziv otpada
1.	05 01 03*	Muljevi sa dna rezervoara (otpadi od rafinacije nafte)
2.	05 01 05*	Mrlje istekle nafte (otpadi od rafinacije nafte)
3.	05 01 06*	Zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme (otpadi od rafinacije nafte)
4.	05 01 11*	Otpadi od prečišćavanja goriva bazama (otpadi od rafinacije nafte)
5.	05 01 99*	Otpadi koji nisu drugačije specificirani (otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta)

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

6.	12 01 07*	Mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora)
7.	12 01 09*	Mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene
8.	12 01 10*	Sintetička mašinska ulja
9.	12 01 19*	Odmah biorazgradivo mašinsko ulje
10.	12 03 01*	Tečnost za pranje na bazi vode
11.	12 03 02*	Tečnost od odmašćivanja parom
12.	13 01 05*	Nehlorovane emulzije
13.	13 01 10*	Mineralna nehlorovana hidraulična ulja
14.	13 01 11*	Sintetička hidraulična ulja
15.	13 01 12*	Odmah biorazgradiva hidraulična ulja
16.	13 01 13*	Ostala hidraulična ulja
17.	13 02 05*	Mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
18.	13 02 06*	Sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
19.	13 02 07*	Odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje
20.	13 03 07*	Mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote
21.	13 03 08*	Sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote
22.	13 03 09*	Odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote
23.	13 03 10*	Ostala ulja za izolaciju i prenos toplote
24.	13 04 01*	Brodska ulja za rečne plovidbe
25.	13 04 02*	Brodska ulja iz tankera iz kanalizacije na gatu
26.	13 04 03*	Brodska ulja iz ostale vrste plovidbe
27.	13 05 02*	Muljevi iz separatora ulje/voda
28.	13 05 06*	Ulja iz separatora ulje/voda
29.	13 05 07*	Zauljena voda iz separatora ulje/voda
30.	13 05 08*	Mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda
31.	13 07 01*	Pogonsko gorivo ili dizel
32.	13 07 02*	Benzin
33.	13 07 03*	Ostala goriva (uključujući i mešavine)
34.	13 08 02*	Ostale emulzije
35.	13 08 99*	Otpadi koji nisu drugačije specificirani
36.	15 01 10*	Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama (zauljena metalna ambalaža)
37.	16 01 13*	Kočione tečnosti (otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila)

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

38.	16 07 08	Otpadi koji sadrže ulja (otpad iz rezervoara za transport i skladištenje i otpad od čišćenja buradi)
39.	16 10 01*	Tečni otpadi na bazi vode koji sadrže opasne supstance(tečni otpadi na bazi vode namenjeni tretmanu van mesta nastajanja)
40.	20 01 26*	Ulja i masti drugačiji od onih navedenih u 20 01 25

Pregled otpada koji će se skladišti bez tretmana na kompleksu „EKO MABER” d.o.o prikazan je tabelom 2 u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS” br. 56/10, 93/19 i 39/21):

Tabela 2

Red.br.	Indeksni broj otpada iz kataloga otpada	Naziv otpada
1.	15 02 02*	Apsorobenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća koju su kontaminirali opasnim supstancama
2.	15 02 03*	Apsorobenti, materijali za filtere, krpe za brisanje i zaštitna odeća drugačiji od onih navedenih u 15 02 02
3.	16 01 07*	Filteri za ulje
4.	16 01 14*	Antifriz koji sadrže opasne supstance
5.	16 01 15*	Antifriz drugačiji od onog navedenog u 16 01 14

KRATAK TEHNOLOŠKI OPIS

Kao što je u uvodnom delu navedeno projektom je planirana prenamena postojećih industrijskih objekata koji se nalaze na predmetnoj parceli, u objekte za skladištenje i tretman otpada kao i pranje auto cisterni.

Objekti koji su predmet projekta su dati u tabeli.

Tabela 3

R.BR.	POSTOJEĆI OBJEKTI	PRENAMENA
1.	Prostorija BR.8 Radionica kat. parcela 15580 K.O. Pančevo	Prostorija br.8 - Objekat za skladištenje opasnog i neopasnog otpada, kat. parcela 15580 K.O. Pančevo
2.	Prostorija BR.17 Radionica kat. parcela 15580 K.O. Pančevo	Prostorija br. 17 - Objekat za tretman metlne ambalaže (metalna burad) i pranje korišćenjih IBC kontejnera, kat. parcela 15580 K.O. Pančevo
3.	Prostorija BR.9 Radionica kat. parcela 15580 K.O. Pančevo	Prostorija br.9 - Objekat za tretman tečnog opasnog/neopasnog otpada, kat. parcela 15580 K.O. Pančevo
4.	Prostorija BR.1 Skladište kat. parcela 15580 K.O. Pančevo	Prostorija br.1 - Objekat za pranje auto cisterni, kat. parcela 15580 K.O. Pančevo

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

Kako je rečeno, rekonstruisani objekat za tretman i skladištenje neopasnog/opasnog otpada imaće celine:

1. Za skladištenje neopasnog/opasnog otpada - **prostorija 8**
2. Za tretman metlne ambalaže (metalna burad) i pranje korišćenjih IBC kontejnera-amlabaže u kojoj je predhodno bio skladišten opasan otpad - **prostorija 9**
3. Za tretman tečnog opasnog/neopasnog otpada (otpadna ulja, emulzije, otpadne vode)-**prostorija 9**
4. Za pranje auto cisterni - **prostorija 17**

1. Skladištenje i razvrstavanje neopasnog/opasnog otpada

Prijem otpada se vrši na osnovu dokumenta o kretanju otpada i izveštaja o ispitivanju otpada. Proizvođač otpada je dužan da pribavi izveštaj od strane ovlašćene i akreditovane laboratorije za ispitivanje otpada. Otpad koji se dovozi na preradu mora biti propisno upakovan i obezbeđen radi sprečavanja rasipanja u pretovaru i transportu kao i lakog razvrstavanja i skladištenja. Kamioni ili autocisterne ulaze u kompleks sa dokumentom o izvršenom merenju na javnoj vagi ili se njihovo merenje vrši na atestiranoj i baždarenoj kamionskoj vagi koja se nalazi kod ulazne kapije. Razvrstanje sirovina vrši se prema načinu tretmana. Nakon razvrstavanja, sirovine se privremeno skladište u magacin (prostorija 8) prema agregatnom stanju.

Kapacitet ovog skladišta je 2080 paletnih mesta na bazi palete dimenzija 800x1200mm, i maksimalne težine 1000 kg po paletnom mestu. Projektom se predviđa da otpad spakovan u IBC kontejnere(zapremine 1.000 l) i u metalnu ambalažu (burad od 200 l) sa „zeger“ poklopcim skladišti paletizovan i strečovan. Otpad se slaže u regale maksimalno u pet redova (viljuškarom) što omogućuje veći stepen iskorišćenosti skladišnog prostora. Konfiguracija skladišta je pravougaona sa prijemnim frontom za drumski saobraćaj sa prednje objekta. Prostor skladišta je podeljen u zone tako da se sastoji od prijemne zone, paletnog skladišta, otpremne zone. Skladište je predviđeno tako da se sastoji iz ukupno šest redova sa tri prolaza. Prvi i šesti red je jednostruki, širine 1,2 m i naslonjeni su na zid objekta. Ostala četiri reda su spojena po dva tako da formiraju dve celine širine 2,4 m. U cilju bezbednog pristupa paletama predlaže se da: rastojanje između jednostrukog i prve celine sa dva reda regala bude 2,95 m, dok je međusobno rastojanje redova dvostrukih regala takođe 2,95 m. Ukupna predviđena dužina regala je 79,33 m. Projektom predviđeno je da šesti regalski red bude za skladištenje čvrstog zauljenog otpada (metalna zauljena ambalaža) i odpreska a prvi regalski red za privremeno skladištenje proizvoda nakon tretmana opasnog otpada. Centralna četiri regalska reda prdviđena su za skladištenje IBC kontejnera i metalne buradi sa tečnim otpadom (otpadna ulja, emulzije, zauljene otpadne vode...) Unutar regalskog skladišnog prostora postoji betonska tankvana za prihvatanje akcidentno izlivenje tečnosti (svih 2080m³). Ukupni skladišni kapacitet je 2080m³.

2. Tretman metalne ambalaže i pranje IBC kontejnera u kojima je predhodno skladišten opasan otpad

Tehnološki postupak tretmana metalne ambalaže sa sadržajem ulja ili maziva ima za cilj zadovoljavajuće odmašćivanje i dobijanje neopasnog otpada koji dalje može da se koristi pre svega kao sekundarna sirovina. Tretman zauljene metalne ambalaže vrši se u objektu br. 17 gde se zauljena metalna ambalaža nakon pranja (voda, PH₂O =160bar) i ceđenja, direktno presuje hidrauličnom presom. Odpresak se balira i privremeno skladišti do transporta drugom operateru na dalju preradu. Pranje toplom vodom pod pritiskom i presovanje vrši se na istoj mašini Drum beaters model TRC-7000 koja ima u svom sastavu sabirni rezervoar za produkte pranja. Voda iz rezervoara se odvodi u DAF sistem za prečišćavanje zauljenih voda. Optimalni kapacitet je oko 5 t/dan.


Na sličan način, vrši se pranje i ambalaže (IBC kontejneri od 1.000 litara) u kojoj se dopremaju sirovine ili skladišti opasan otpad. Zauljena IBC ambalaža se pere vodom pod pritiskom. IBC Tote Washer Cleaning System, Drumbeaters TW-100 u svom sastavu ima sabirni rezervoar iz koga se voda od pranja odvodi u DAF sistem za prečišćavanje zauljenih voda. Oprana ambalaža se koristi za punjenje produkata tretmana.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

Slika 1 Drum beaters model TRC-7000



Slika 2 IBC Tote Washer Cleaning System, Drumbeaters TW-100



3. Tretman tečnog opasnog/neopasnog otpada

Sav tečan opasan/neopasan otpad koji nastaje u nekom od tretmana (pranja autocisterni vodom ili pranja zauljene metlne ambalaže i IBC kontejnera vodom pod pritiskom) ili se doprema u skladište kao otpad prečišćava se primenom DAF sistema (Dissolved Air Flotation System).

Slika 3 Dissolved Air Flotation System (DAF)



	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

Primenom DAF sistema postiže se zadovoljavajući nivo čistoće otpadne vode za njeno direktno ispuštanje u kanalizaciju ili recepijent. U ovom slučaju to se ne radi jer se prečišćena voda odvodi na finalnu preradu primenom reverzne osmoze.


Tretman tečnog opasnog/neopasnog otpada podrazumeva tretmane:

- otpadnih ulja
- zauljenih otpadnih voda
- otpadnih emulzija

Tretman otpadnih ulja zasniva se na mehaničkim operacijama taloženja u cilju odstranjivanja mehaničkih nečistoća, vode i produkata oksidacije, čime se dobija reciklirano ulje koje ima upotrebnu vrednost u energetske svrhe. Tretman otpadnih ulja započinje u samim skladišnim rezervoarima ili IBC kontejnerima gde se vrši razdvajanje faza na osnovu specifične težine tj. dekantovanje i taloženje. Otpadna ulja se nakon izdvajanja taloga i dekantovanja propuštaju kroz separator čime se dobija krajnji produkt reciklirano ulje. Ovaj produkt analizira se, pretače u IBC kontejnere ili u skladišne rezervoare gotovih produkata tretmana do isporuke korisnicima. Talog iz rezervoara i voda nakon separatora odvodi se na prečišćavanje primenom DAF sistema (Dissolved Air Flotation System). Optimalni kapacitet oko 30 t/dan.

Tretman zauljenih, otpadnih voda i emulzija zapčinje predtretmanom koji ima za cilj normalizaciju i stvaranje mikro flokula. Predtretman zavisi od sastava otpadne vode i odvija se u tri faze:

- Podešavanje pH vrednosti u cilju optimalnih uslova za koagulaciju i flokulaciju
- Postupak koagulacije
- Postupakm flokulacije



Grupa čestica nastala koagulacijom pod mikroskopom destabilizacijom postojećeg naelektrisanja koagulacijom, omogućava se međusobno približavanje čestica i njihovo grupisanje. Flokulacija se izvodi nakon koagulacije sa ciljem međusobnog približavanja i spajanja grupa čestica koje su nastale tokom koagulacije. Nastale grupe čestica nazivaju se flokule. Postupak koagulacije i flokulacije izvodi se mešanjem prečišćavane vode i flokulanta (poliakril amid, PAM) i koagulanta (polialuminijum hlorid, PAC) mikserima u zasebnim posudama. Koagulat i flokulat se doziraju iz dozirnih stanica pomoću dozer pumpi. Ovako pripremljena otpadna voda podvrgava se prečišćavanju postupkom flotacije. Flotacija se odvija kontaktom vazduha sa flokulama. Vazduh se mora uvoditi u vidu mikro mehura, prečnika do 0.04mm i u količini od 150 miliona mehura po litru vode. Mehurovi vazduha se vezuju za flokule i podižu ih na površinu tečne faze gde ih mehanički skidač-skimer otklanja u vidu mulja i šalje na presu. Teže frakcije padaju na dno i sa dna drenažom takođe odvođe na presu. Prečišćena voda iz DAF sistema odvodi na finalnu preradu. Finalna prerada podrazumeva primenu tehnologije reverzne osmoze gde se kao krajnji proizvod dobija demineralizovana voda koja se može pakovati i dalje distribuirati ili se koristiti za potrebe pranja u perionicama. Dobijeni mulj odvodi se na presu gde se dodatno presuje i cedi. Voda dobijena nakon presovanja vraća se na DAF tretman a dobijeni odpresak (filter pogača) se privremeno skladišti i odvozi drugom operateru.

Maksimalni kapacitet DAF sistema je 10m³ /h.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

4. Pranje auto cisterni

Sam proces pranja auto cisterni započinje merenjem zaprljane cisterne. Merenje se vrši na vagi kod ulazne kapije u postrojenje. Potom se cisterna odvozi na manulativni plato (parking mesto) gde se započinje pranje. Cisterna se pere spolja i iznutra i istovremeno mogu se prati tri cisterne. Pranje vršiće se automatski i ručno toplom vodom pod pritiskom. Spoljno pranja (ručno) odpočinje čistom toplom vodom pod pritiskom. Voda od pranja zajedno sa nečistoćama odlazi u taložnik zapremine 3,6 m³ (2,5 x 2 x 0,8 m) koji se nalazi ispod manipulatornog platoa. Iz taložnika se otpadna – neopasna voda vodi do separatora lakih naftnih derivata i na kraju ka **atmosferskoj kanalizacionoj mreži**. Unutrašnje pranja cisterni vršiće se automatski. Na kranu biće postavljene tri “pokretne glave” (standardne veličine gornjeg otvora cisterne) sa 8 do 10 mlaznica po glavi. Svaka od njih je namenjena za jedno perking mesto i povezuje se na gornji otvor cisterne. Nakon povezivanja aktivira se automatsko pranje kojim su definisni svi parametri vode (pritiskak, temperatura, vreme, količina....) Otpadna voda (opasan otpad) nakon unutrašnjeg pranja auto cisterni sa sva tri parking mesta skladišti se u rezervoaru R4 zapremine V=20m³. Veza između rezervoara i cisterne biće na crevu za istakanje, drenažnom otvoru cisterne i spojem sa rezervoarom. Iz rezervoara otpad se putem pvc cevi prečnika 50-75 mm i pumpi Rover odvoditi u sabirni rezervoar R3. Nakon pranja cisterna se ponovo odvozi na merenje i iz razlike težina utvrđuje se količina nečistoće koja je zaostala u cisterni. Optimalni kapacitet linije za pranje je 8 cisterni/dan.


Utrošak vode je 5 m³/danu odnosno 625 l/cisterni.



Marijana Prljević Perčić, dipl.inž.arh.

	Investitor / Client: EKO Maber d.o.o Pančevo	0 – GLAVNA SVESKA IDR – Idejno rešenje Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada	Datum / Date: 09.2025.
	Objekat / Plant: Skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada		Rev.1
	Br. Posla/Job No: 0549		

0.9. GRAFIČKI PRILOZI



- LEGENDA
- granca užeg obuhvata urbanističkog projekta
 - granca šireg obuhvata urbanističkog projekta
 - Predmet projekta KP15580

08.2025.		ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.	
PROJEKTOVANJE	INJEKCIJE	BRUK.	OPIS	INVESTITOR	OPREMA
GLAVNI PROJEKTOVANJE	MARJANA PRILEPIĆ PRILEPIĆ	300.075.11	0 - GLAVNA SVESKA	ENK Mader d.o.o. 28000 Pančevo	PREKOP
VISTA TEHNIK	NAZIV PROJEKTA	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog nesigurnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo			
IDR	NAZIV ORTEZA	SITUACIJA (postojeće)			
BROJ CRTEŽA		0549-0-00-01	R 1:500	LIST 12	REV. 0

This document and all technical details contained herein are the property of the Petrol project and must not be used for any other purpose without the written permission of the author. Any reproduction or use of this document for any other purpose is strictly prohibited and will be considered a criminal offense.




-  granica užeg obuhvata urbanističkog projekta
 granica šireg obuhvata urbanističkog projekta
 Predmet projekta KP15580
 TT Instalacije
 Zauzeta novoprojektovana atmosferska kanalizacija
 Novoprojektovana fekalna kanalizacija
 Novoprojektovana hidrantska vodovodna mreža
 Novoprojektovana sanitarna vodovodna mreža

0	08.2025.	DOOBORO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P. (OSNOV) OPAD PRESEJ, OJENO			
REV.	DATA	DPS		INVESTITOR			
77.67		INJEKCIJE	GRUJIC	EKO MERKO d.o.o. 26000 Pančevo			
77.67		GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PRILJUBIĆ PERIĆ dizajner	300.375.715			
77.67		VISTA IZ OŠKOSK	NAZIV PROJEKTA				
77.67		IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P. 155800 K.O. Pančevo				
77.67			NAZIV CESTAR				
77.67		PETROL PROJEKT		SITUACIJA (novopostrojevano)			
77.67		BROJ CESTAR	0549-0-00-01	R 1:500	USP 22	REV.	


[Signature]

○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○</	

[illegible]

Amina


1	09.03.2025.	ODOBRENO			M.P.P.	M.P.P.	M.P.P.	M.P.P.
REL.	DATA	OPIS			ODGOVORNO	ODGOVORNO	ODGOVORNO	ODGOVORNO
PROJEKTOVALO	IME I PREZIME	BRUK.	INVESTITOR					
GLAVNI PROJEKANT	MARIJANA PRUJANEC dipl.inž.	306.3775.11	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo					
VRSTA TEH. DOK.	NAZIV PROJEKTA			0 - GLAVNA SVESKA				
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo							
		PETROL PROJEKT		NAZIV CESTE Osnova pripremljena - postojeće -				
BRČU CRTEŽA	0549.0.00.02	R 1:100		LIST 1		REV. 0		




3. sprat			p (m ²)
redža	perennite	pod	
1a	hodi	tenzo	17,71
1b	hodi	tenzo	27,63
2	hodi	tenzo	32,08
3	hodi	tenzo	32,08
4	hodi	tenzo	32,08
5	hodi	tenzo	19,47
6	hodi	tenzo	15,68
7	hodi	tenzo	15,68
8	hodi	tenzo	15,68
9	hodi	tenzo	15,68
10	hodi	tenzo	15,68
11	hodi	tenzo	15,68
12	hodi	tenzo	15,68
13	hodi	tenzo	15,68
14	hodi	tenzo	15,68
15	hodi	tenzo	15,68
16	hodi	tenzo	15,68
17	hodi	tenzo	15,68
18	hodi	tenzo	15,68
19	hodi	tenzo	15,68
20	hodi	tenzo	15,68
21	hodi	tenzo	15,68
22	hodi	tenzo	15,68
23	hodi	tenzo	15,68
24	hodi	tenzo	15,68
25	hodi	tenzo	15,68
26	hodi	tenzo	15,68
27	hodi	tenzo	15,68
28	hodi	tenzo	15,68
29	hodi	tenzo	15,68
30	hodi	tenzo	15,68
31	hodi	tenzo	15,68
32	hodi	tenzo	15,68
33	hodi	tenzo	15,68
34	hodi	tenzo	15,68
35	hodi	tenzo	15,68
36	hodi	tenzo	15,68
37	hodi	tenzo	15,68
38	hodi	tenzo	15,68
39	hodi	tenzo	15,68
40	hodi	tenzo	15,68
41	hodi	tenzo	15,68
42	hodi	tenzo	15,68
43	hodi	tenzo	15,68
44	hodi	tenzo	15,68
45	hodi	tenzo	15,68
46	hodi	tenzo	15,68
47	hodi	tenzo	15,68
48	hodi	tenzo	15,68
49	hodi	tenzo	15,68
50	hodi	tenzo	15,68
51	hodi	tenzo	15,68
52	hodi	tenzo	15,68
53	hodi	tenzo	15,68
54	hodi	tenzo	15,68
55	hodi	tenzo	15,68
56	hodi	tenzo	15,68
57	hodi	tenzo	15,68
58	hodi	tenzo	15,68
59	hodi	tenzo	15,68
60	hodi	tenzo	15,68
61	hodi	tenzo	15,68
62	hodi	tenzo	15,68
63	hodi	tenzo	15,68
64	hodi	tenzo	15,68
65	hodi	tenzo	15,68
66	hodi	tenzo	15,68
67	hodi	tenzo	15,68
68	hodi	tenzo	15,68
69	hodi	tenzo	15,68
70	hodi	tenzo	15,68
71	hodi	tenzo	15,68
72	hodi	tenzo	15,68
73	hodi	tenzo	15,68
74	hodi	tenzo	15,68
75	hodi	tenzo	15,68
76	hodi	tenzo	15,68
77	hodi	tenzo	15,68
78	hodi	tenzo	15,68
79	hodi	tenzo	15,68
80	hodi	tenzo	15,68
81	hodi	tenzo	15,68
82	hodi	tenzo	15,68
83	hodi	tenzo	15,68
84	hodi	tenzo	15,68
85	hodi	tenzo	15,68
86	hodi	tenzo	15,68
87	hodi	tenzo	15,68
88	hodi	tenzo	15,68
89	hodi	tenzo	15,68
90	hodi	tenzo	15,68
91	hodi	tenzo	15,68
92	hodi	tenzo	15,68
93	hodi	tenzo	15,68
94	hodi	tenzo	15,68
95	hodi	tenzo	15,68
96	hodi	tenzo	15,68
97	hodi	tenzo	15,68
98	hodi	tenzo	15,68
99	hodi	tenzo	15,68
100	hodi	tenzo	15,68
ukupno METO površina 1 sprata			805,84

Alma

[illegible]



II Sprat podzemni			
redni broj	opis	vrsta	oznaka
1	podzemni	podzemni	1.00
2	podzemni	podzemni	1.01
3	podzemni	podzemni	1.02
ukupno svih podzemnih			3.03
ukupno svih podzemnih			3.03





2

2


Napomena:
- Prostorije sa oznakom u rombu (◊) nisu predmet ovog projekta. U ovim prostorijama će se promeniti stolarija i bravarija.

1	06.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVAO	IME I PREZIME	BRUC	INVESTITOR
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PULJEVIC PEROC	300.0715.11	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo
VISTA I TEH. DOK.	NADIM PROJEKTA	O - GLAVNA SVESKA	
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo	Osnova II sprata	
BRUJ CRTEZA	0549-Q-00-Q4	R 1:100	LIST 1 REV. 0



1	06.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVALA	IME I PREZIME	BRUC	INVESTITOR
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PLEŠIĆ PEROD	202.07.11	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo
VISTA I TEH.DOK.	NAZIV PROJEKTA	O - GLAVNA SVESKA	
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo	NADZV CRTEŽA	
BRUJ CRTEŽA	0549-0-00-05	R 1:100	LIST 1

O	09.02.2025.	ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
RAZI	DATA	OPIS	POSLOVNA JEDINICA	POSLOVNA JEDINICA
PROJEKTOVALA	IMENI PREJEDNE	BROJCI	INVESTITOR	POSLOVNA JEDINICA
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PLAVŠEK / PRIDRUŽENIK ZAPOSLENI	NO 1775 / 11	EKO MASTER d.o.o. 20000 Pančevo	
VISTA TEHOKO	NAZIV PROJEKTA	O GLAVNA SVESKA		
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/inopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo			
		NAZIV CRTEZE	Preseki - postojećie	
BROJ CRTEZE	0549-0-00-06	R:1:100	LIST : 1	REV. 0




Alina

O	09.02.2025.	ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.			
RAZI	DATA	DNE		68600	OTHO	PRESLO	DIGER
PROJEKTOVNO	IME I PREZIME		BROJCI	INVESTITOR			
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PLAVČIĆ / PEROVIĆ dizajnirala		200 JTT/S 11	EKO MASTER d.o.o. 20000 Pančevo			
VISTA TEHOKO	NAZIV PROJEKTA		O GLAVNA SVESKAT				
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/inopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo						
	BROJ CRTEZA		0549-0-00-06		NAZIV CRTEZA		
					Presedi postrojenje		
		R:1100	LIST	1	REV.	0	


Ovaj dokument i svi tehnički detalji koje on sadrži, su isključivo
Vlasništvo Petrol projekta i ne mogu se koristiti ili objavljivati
bez njegove pismene saglasnosti.
Projekovanje je rađeno na CAD programima, a je zabranjena ručna modifikacija.

This document and all technical details contained are exclusive
property of the Petrol projekt and must not be used nor
published without the owner's written permission.
Design was performed by CAD software and hand modifications are not allowed.

SEVEROZAPADNI IZGLED



JUGOISTOČNI IZGLED




REV.		09.2025.		ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.			
DATUM				OPIS		ODRAĐIO CRTAO PREGLEDIO OVERIO			
PROJEKTOVAO		IME I PREZIME		BR.LIC.		INVESTITOR			
GLAVNI PROJEKTANT		MARJANA PRILJEVIĆ PERČIĆ dipl.inž.arh.		300 J775 11		EKO Maier d.o.o. 26000 Pančevo			
VRSTA TEHOK.		NAZIV PROJEKTA		0 - GLAVNA SVESKA					
IDR		Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo							
				PETROL PROJEKT		NAZIV CRTEŽA			
						IZGLEDI			
						- postojeće -			
BROJ CRTEŽA		0549-0-00-07		R 1:100		LIST 1		REV. 0	


JUGOZAPADNI IZGLED



SEVEROISTOČNI IZGLED



REV.	09.2025.	ODOBRENO				M.P.P. M.P.P. M.P.P. M.P.P.			
PROJEKTOVAO	MEI (PREZIME)	BRUK.		INVESTITOR		OPISAK	OTISAK	PRELID	SVEN
GLAVNI PROJEKTANT	WARJANA PRILEVIC PEROC dipl. inž. arh.	308.375.11		EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo					
VRSTA TEHNOLOG.	IDR								
IDR	NAZIV PROJEKTA		0 - GLAVNA SVESKA						
	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/teopasnog otpada na K.P. 15580 K.O. Pančevo								
		PETROL PROJEKAT		NAZIV CRTEŽA		IZGLEDI			
						- postojeće -			
BROJ CRTEŽA		0549-0-00-08		R 1:100		LIST 1		REV. 0	




Položenje i veličina objekata		
Redni broj	Naziv objekta	Veličina (m ²)
1	Objekat 1	120,00
2	Objekat 2	120,00
3	Objekat 3	120,00
4	Objekat 4	120,00
5	Objekat 5	120,00
6	Objekat 6	120,00
7	Objekat 7	120,00
8	Objekat 8	120,00
9	Objekat 9	120,00
10	Objekat 10	120,00
11	Objekat 11	120,00
12	Objekat 12	120,00
13	Objekat 13	120,00
14	Objekat 14	120,00
15	Objekat 15	120,00
16	Objekat 16	120,00
17	Objekat 17	120,00
18	Objekat 18	120,00
19	Objekat 19	120,00
20	Objekat 20	120,00
21	Objekat 21	120,00
22	Objekat 22	120,00
23	Objekat 23	120,00
24	Objekat 24	120,00
25	Objekat 25	120,00
26	Objekat 26	120,00
27	Objekat 27	120,00
28	Objekat 28	120,00
29	Objekat 29	120,00
30	Objekat 30	120,00
31	Objekat 31	120,00
32	Objekat 32	120,00
33	Objekat 33	120,00
34	Objekat 34	120,00
35	Objekat 35	120,00
36	Objekat 36	120,00
37	Objekat 37	120,00
38	Objekat 38	120,00
39	Objekat 39	120,00
40	Objekat 40	120,00
41	Objekat 41	120,00
42	Objekat 42	120,00
43	Objekat 43	120,00
44	Objekat 44	120,00
45	Objekat 45	120,00
46	Objekat 46	120,00
47	Objekat 47	120,00
48	Objekat 48	120,00
49	Objekat 49	120,00
50	Objekat 50	120,00
51	Objekat 51	120,00
52	Objekat 52	120,00
53	Objekat 53	120,00
54	Objekat 54	120,00
55	Objekat 55	120,00
56	Objekat 56	120,00
57	Objekat 57	120,00
58	Objekat 58	120,00
59	Objekat 59	120,00
60	Objekat 60	120,00
61	Objekat 61	120,00
62	Objekat 62	120,00
63	Objekat 63	120,00
64	Objekat 64	120,00
65	Objekat 65	120,00
66	Objekat 66	120,00
67	Objekat 67	120,00
68	Objekat 68	120,00
69	Objekat 69	120,00
70	Objekat 70	120,00
71	Objekat 71	120,00
72	Objekat 72	120,00
73	Objekat 73	120,00
74	Objekat 74	120,00
75	Objekat 75	120,00
76	Objekat 76	120,00
77	Objekat 77	120,00
78	Objekat 78	120,00
79	Objekat 79	120,00
80	Objekat 80	120,00
81	Objekat 81	120,00
82	Objekat 82	120,00
83	Objekat 83	120,00
84	Objekat 84	120,00
85	Objekat 85	120,00
86	Objekat 86	120,00
87	Objekat 87	120,00
88	Objekat 88	120,00
89	Objekat 89	120,00
90	Objekat 90	120,00
91	Objekat 91	120,00
92	Objekat 92	120,00
93	Objekat 93	120,00
94	Objekat 94	120,00
95	Objekat 95	120,00
96	Objekat 96	120,00
97	Objekat 97	120,00
98	Objekat 98	120,00
99	Objekat 99	120,00
100	Objekat 100	120,00

Napomena:
- Prostorije sa oznakom u rombu (◊) nisu predmet ovog projekta. U ovim prostorijama će se promeniti stolarija i bravarija.
- Prostorije sa oznakom u krugu (O) jesu predmet projekta


1	06.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVANJE	IME I PREZIME	BRUC	INVESTITOR
GLAVNI PROJEKTANT	WARJANA PRILEVIC PERIC	30.07.11	EKO Mater d.o.o. 26000 Paroče
VISTA I TEH. DOK.	NAZIV PROJEKTA	O - GLAVNA SVESKA	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Paroče
IDR	NAZIV CRTEŽA	Osnovna priprema	novoprojektovano
BRUJ CRTEŽA	0549-0-00-09	R 1:100	LIST 1 REV. 0

Handwritten signature




Ovi dokumenti, sa izuzetkom detalja koji su izdati, su isključivo
namenovani ovom projektu i ne mogu se koristiti u drugim
projektima. Ukoliko se ovi dokumenti koriste u drugim
projektima, to je izvan projekta i nije odobreno.

This document and all technical details contained are exclusive
property of the design office and must not be used for
any other project without the written consent of the design
office. If this document is used in other projects, it is not
approved.




1. Spretnost izvođenja			
Red. br.	Opis	Ukupno	Ukupno
1	Radovi na temeljima	10,00	10,00
2	Radovi na zidovima	10,00	10,00
3	Radovi na stropovima	10,00	10,00
4	Radovi na podovima	10,00	10,00
5	Radovi na fasadama	10,00	10,00
6	Radovi na krovovima	10,00	10,00
7	Radovi na instalacijama	10,00	10,00
8	Radovi na opremanju	10,00	10,00
9	Radovi na održavanju	10,00	10,00
10	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
11	Radovi na obnovi	10,00	10,00
12	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
13	Radovi na obnovi	10,00	10,00
14	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
15	Radovi na obnovi	10,00	10,00
16	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
17	Radovi na obnovi	10,00	10,00
18	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
19	Radovi na obnovi	10,00	10,00
20	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
21	Radovi na obnovi	10,00	10,00
22	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
23	Radovi na obnovi	10,00	10,00
24	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
25	Radovi na obnovi	10,00	10,00
26	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
27	Radovi na obnovi	10,00	10,00
28	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
29	Radovi na obnovi	10,00	10,00
30	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
31	Radovi na obnovi	10,00	10,00
32	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
33	Radovi na obnovi	10,00	10,00
34	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
35	Radovi na obnovi	10,00	10,00
36	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
37	Radovi na obnovi	10,00	10,00
38	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
39	Radovi na obnovi	10,00	10,00
40	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
41	Radovi na obnovi	10,00	10,00
42	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
43	Radovi na obnovi	10,00	10,00
44	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
45	Radovi na obnovi	10,00	10,00
46	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
47	Radovi na obnovi	10,00	10,00
48	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
49	Radovi na obnovi	10,00	10,00
50	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
51	Radovi na obnovi	10,00	10,00
52	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
53	Radovi na obnovi	10,00	10,00
54	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
55	Radovi na obnovi	10,00	10,00
56	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
57	Radovi na obnovi	10,00	10,00
58	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
59	Radovi na obnovi	10,00	10,00
60	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
61	Radovi na obnovi	10,00	10,00
62	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
63	Radovi na obnovi	10,00	10,00
64	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
65	Radovi na obnovi	10,00	10,00
66	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
67	Radovi na obnovi	10,00	10,00
68	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
69	Radovi na obnovi	10,00	10,00
70	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
71	Radovi na obnovi	10,00	10,00
72	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
73	Radovi na obnovi	10,00	10,00
74	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
75	Radovi na obnovi	10,00	10,00
76	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
77	Radovi na obnovi	10,00	10,00
78	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
79	Radovi na obnovi	10,00	10,00
80	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
81	Radovi na obnovi	10,00	10,00
82	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
83	Radovi na obnovi	10,00	10,00
84	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
85	Radovi na obnovi	10,00	10,00
86	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
87	Radovi na obnovi	10,00	10,00
88	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
89	Radovi na obnovi	10,00	10,00
90	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
91	Radovi na obnovi	10,00	10,00
92	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
93	Radovi na obnovi	10,00	10,00
94	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
95	Radovi na obnovi	10,00	10,00
96	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
97	Radovi na obnovi	10,00	10,00
98	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00
99	Radovi na obnovi	10,00	10,00
100	Radovi na rekonstrukciji	10,00	10,00



Napomena:

- Prostorije sa oznakom u rombu (◊) nisu predmet ovog projekta. U ovim prostorijama će se promeniti stolarija i bravarija.
- Prostorije sa oznakom u krugu (O) jesu predmet projekta


06.2025.		ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.	
REL.	DATUM	OPS.		INVESTITOR	
PROJEKTOVANJE	IME I PREZIME	BRUK.	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo		
GLAVNI PROJEKTANT	VARJANA PRILEVIC PEROC dpl.inz.raz.	300 JUTS 11			
VISTA I TEH. DOK.	NAZIV PROJEKTA		O - GLAVNA SVESKA Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo		
IDR					
		PETROL		NAZIV CRTEŽA	
				Osnova i spratna - novoprognostrirano -	
BROJ CRTEŽA		0549-0-00-10		R 1:100	LIST 1
				REV. 0	



Pregledni rešenja		
1	1.1	1.1
2	2.1	2.1
3	3.1	3.1
4	4.1	4.1
5	5.1	5.1
6	6.1	6.1
7	7.1	7.1
8	8.1	8.1
9	9.1	9.1
10	10.1	10.1
11	11.1	11.1
12	12.1	12.1
13	13.1	13.1
14	14.1	14.1
15	15.1	15.1
16	16.1	16.1
17	17.1	17.1
18	18.1	18.1
19	19.1	19.1
20	20.1	20.1
21	21.1	21.1
22	22.1	22.1
23	23.1	23.1
24	24.1	24.1
25	25.1	25.1
26	26.1	26.1
27	27.1	27.1
28	28.1	28.1
29	29.1	29.1
30	30.1	30.1
31	31.1	31.1
32	32.1	32.1
33	33.1	33.1
34	34.1	34.1
35	35.1	35.1
36	36.1	36.1
37	37.1	37.1
38	38.1	38.1
39	39.1	39.1
40	40.1	40.1
41	41.1	41.1
42	42.1	42.1
43	43.1	43.1
44	44.1	44.1
45	45.1	45.1
46	46.1	46.1
47	47.1	47.1
48	48.1	48.1
49	49.1	49.1
50	50.1	50.1
51	51.1	51.1
52	52.1	52.1
53	53.1	53.1
54	54.1	54.1
55	55.1	55.1
56	56.1	56.1
57	57.1	57.1
58	58.1	58.1
59	59.1	59.1
60	60.1	60.1
61	61.1	61.1
62	62.1	62.1
63	63.1	63.1
64	64.1	64.1
65	65.1	65.1
66	66.1	66.1
67	67.1	67.1
68	68.1	68.1
69	69.1	69.1
70	70.1	70.1
71	71.1	71.1
72	72.1	72.1
73	73.1	73.1
74	74.1	74.1
75	75.1	75.1
76	76.1	76.1
77	77.1	77.1
78	78.1	78.1
79	79.1	79.1
80	80.1	80.1
81	81.1	81.1
82	82.1	82.1
83	83.1	83.1
84	84.1	84.1
85	85.1	85.1
86	86.1	86.1
87	87.1	87.1
88	88.1	88.1
89	89.1	89.1
90	90.1	90.1
91	91.1	91.1
92	92.1	92.1
93	93.1	93.1
94	94.1	94.1
95	95.1	95.1
96	96.1	96.1
97	97.1	97.1
98	98.1	98.1
99	99.1	99.1
100	100.1	100.1



This document and all technical details contained are intended property of the design office and must not be used for any other purpose without the written consent of the design office. Design was prepared by CAD software and any modifications are not allowed.

Ovaj dokument, sa svim tehničkim detaljima, ostaje svojom pravom svojstvom isključivo vlasništvo projekatne kancelije i ne može se koristiti u drugim projektima bez njenog pisanim odobrenja. Projektovanje je izvršeno uz pomoć CAD programa, te je izmena informacija zabranjena.



- LEGENDA:**
- ruši se
 - Zida se
 - Nije predmet projekta


1	06.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVANJE	IME I PREZIME	BRUC.	INVESTITOR
GLAVNI PROJEKTANT	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE	POSREDOVANJE
VISTA IZ OBLASTI	NAZIV PROJEKTA	0 - GLAVNA SVESKA	
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/toxicnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo		
BRUJ CRTEŽA	0549-0-00-11	R 1:100	LIST 1
			REV. 0



3 Sprat rekonstrukcija	
Redni broj	Opis
1	Rekonstrukcija
2	Rekonstrukcija
3	Rekonstrukcija
4	Rekonstrukcija
5	Rekonstrukcija
6	Rekonstrukcija
7	Rekonstrukcija
8	Rekonstrukcija
9	Rekonstrukcija
10	Rekonstrukcija
11	Rekonstrukcija
12	Rekonstrukcija
13	Rekonstrukcija
14	Rekonstrukcija
15	Rekonstrukcija
16	Rekonstrukcija
17	Rekonstrukcija
18	Rekonstrukcija
19	Rekonstrukcija
20	Rekonstrukcija
21	Rekonstrukcija
22	Rekonstrukcija
Ukupno: 22 pozicije	
Ukupna vrednost: 1.000.000,00	

- LEGENDA:**
- ruši se
 - Zida se
 - Nije predmet projekta

01.09.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVANJE	INJEKCIJE	INJEKCIJE
GLAVNI PROJEKTOVANJE	INJEKCIJE	INJEKCIJE
IDR	INJEKCIJE	INJEKCIJE
NAZIV PROJEKTA: O - GLAVNA SVESKA		
za skladištenje i tretman opasnog/teopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo		
NAZIV CRTEŽA: Osnova I sprata		
• ruši se • zida se •		
BRUJ CRTEŽA	0549-0-00-12	LIST 1 REV. 0



II Sprat podzemlje			
redni broj	opis	dimenzije	oznaka
1	podzemlje	10000 x 10000	10000
2	podzemlje	10000 x 10000	10000
3	podzemlje	10000 x 10000	10000
ukupna površina podzemlja			10000
ukupna površina II sprata			10000

LEGENDA:

▨ ruši se

▨ zida se

▨ nije predmet projekta

01	06.2025.	ODOBRENO		M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.			
PROJEKTOVALA	IME I PREZIME	BRUC	INVESTITOR	068400	0240	0000	0000
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PULJEVIC PEROC glavna	300 JTTI 11	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo				
VISTA I TEH. DOK.	NADIM PROJEKTA	O - GLAVNA SVESKA					
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo						
		NAZI CRTEŽA					
PETROL PROJEKAT		Osnova II sprata - ruši se zida se -					
BROJ CRTEŽA	0549-0-00-13	R 1:100	LIST 1	REV. 0			

Handwritten signature

20'

20'

+6.82

+10.06

+10.06

+6.82

±0.00

±0.00



±0.00

±0.00

±0.00

+6.05


+6.05




This document and all technical details contained are exclusive property of the design office and must not be used for any other purpose without the written consent of the design office. Design was performed by CAD software and their modifications are not allowed.

Ova dokumentacija, sa svim tehničkim detaljima, sadržajem i svim prilikama, predstavlja isključivu imovinu projekatne kancelarije i ne može se koristiti u drugim projektima bez pismene saglasnosti projekatne kancelarije. Projektovanje je izvršeno uz pomoć CAD programa, te je izmenjivanje navedenih modifikacija zabranjeno.

PRESEK 2-2



PRESEK 1-1



LEGENDA:


- ruši se
- zida se

0	06.2025.	ODOBRENO	M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
PROJEKTOVALNO	IME I PREZIME	BRUC	INVESTITOR
GLAVNI PROJEKTANT	MARJANA PULEVIC PEROC	30.07.11	EKO Mater d.o.o. 28000 Pančevo
VISTA I TEH.DOK.	NADIM PROJEKTA	0 - GLAVNA SVESKA	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo
IDR	NADIM CRTEŽA	Preseci	ruši se zida se
BRUJ CRTEŽA	0549-0-00-14	R 1:100	LIST 1 REV. 0


Ovaj dokument i svi tehnički detalji koje on sadrži, su isključivo
Vlasništvo Petrol projekta i ne mogu se koristiti ili objavljivati
bez njegove pismene saglasnosti.
Projekovanje je vršeno na CAD programima, a je zabranjena ručna modifikacija.

This document and all technical details contained are exclusive
property of the Petrol projekt and must not be used nor
published without the owner's written permission.
Design was performed by CAD software and hand modifications are not allowed.

SEVEROZAPADNI IZGLED



JUGOISTOČNI IZGLED




1	09.2025.	ODOBRENO			M.P.P./M.P.P./M.P.P./M.P.P.
REV.	DATUM	OPIS			ODRAĐIO
PROJEKTOVAO		IME I PREZIME	BR.LIC.	INVESTITOR	
GLAVNI PROJEKTANT		MARJANA PRILJEVIĆ PERČIĆ dipl.inž.arh.	300 J775 11	EKO Maier d.o.o. 26000 Pančevo	
VISTA TEKLOK.		0 - GLAVNA SVESKA			
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog/neopasnog otpada na K.P.15580 K.O. Pančevo				
		PETROL CRTEŽA		NAZIV CRTEŽA	
BROJ CRTEŽA		0549-0-00-16		IZGLEDI	
		R 1:100		- novoprojektovani -	
		LIST 1		REV. 0	

JUGOZAPADNI IZGLED



SEVEROISTOČNI IZGLED



1	09.2025.	ODOBRENO	M.P.P.	M.P.P.	M.P.P.	M.P.P.
REI	STAN	OPR	OPR	OPR	OPR	OPR
PROJEKTOVAO	MEI (PREZIME)	RELIC	INVESTITOR			
GLAVNI PROJEKTANT	MARIANA PRILEVIC PEROC dipl. inž. arh.	338.375.11	EKO Mater d.o.o. 26000 Pančevo			
VRSTA TEHNOLOG.	NAZIV PROJEKTA	0 - GLAVNA SVESKA				
IDR	Rekonstrukcija i promena namene industrijskog objekta za skladištenje i tretman opasnog tečnog otpada na K.P. 15580 K.O. Pančevo					
		NAZIV CRTEŽA				
		IZGLEDI				
		- novoprojektovani -				
BROJ CRTEŽA	0549-0-00-17	R 1:100	LIST 1	REV. 0		