



Наш број: 2581200-13450/126,
8Ц.1.0.0-Д.07.15.-
526645/

Датум: 09.01.2026.

ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО

КАРАЂОРЂЕВА 4

26000 ПАНЧЕВО

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УРБАНИЗАМ“
ПАНЧЕВО

БРОЈ: 05-59/2025-12

ДАТУМ: 16-01-2026

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Србије Панчево (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрио захтев. На основу чланова 140-144. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), члана 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17), Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр.05.0.0.0.-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021 године доносе се

УСЛОВИ

за израду Плана детаљне регулације каналске мреже у Панчеву (ПГР целина 3 и ПГР целина 5) у Панчеву. ✓

Део подручја обухваћеног планом, снабдева се електричном енергијом из постојеће трафо станице 110/20kV/kV „ Панчево 3“ и 110/20kV/kV „ Панчево 4“.

Напајање се врши преко постојеће 20kV средњенапонске мреже, постојеће 0,4kV нисконапонске надземне и ваздушне мреже и одговарајућих трансформаторских станица 20/0,4 kV/kV.

Предметни далековод 35kV који се протеже преко планског подручја предметног плана од Баваништанског пута до Новосељанског пута, није у функцији више од 20 година.

Далековод је подзидан и нема могућности приступа истом у циљу демонтаже стубова и проводника. Електродистрибуција Панчево у дугорочним плановима нема потребу за активирањем истог.

У колико приликом изградње објекта буде потребно измештање или каблирање постојеће средњенапонске и нисконапонске мреже, странка је дужна да обезбеди потребна средства о свом трошку.

На основу горе наведеног потребно је предвидети:

1. Предвидети коридоре за средњенапонску 20kV мрежу. Средњенапонску мрежу извести кабловски или ваздушно.
2. Предвидети коридоре за нисконапонску 0,4kV мрежу. Нисконапонску мрежу извести кабловски или ваздушно.

У делу планског обухвата потребно је:

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

1. Укрштање и паралелно вођење са електроенергетским кабловима извести у складу са техничким прописима уз потребне мере сигурности приликом извођења радова, пошто су каблови под напоном.
2. Приликом раскопавања у близини надземне електричне мреже водити рачуна како се не би угрозила њена стабилност



2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

- 2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- 2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- 2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево, Панчево.
- 2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Панчево. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове грађевине, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову; *АО*
2. Служби за енергетику;



[Signature]
Директор огранка

Славиша Перенчевић,
маст.инж.орг.наука